

Wyszaków, dnia 11-03-2016r

ZP. 271.18.2016

### Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Przebudowa ul. Stefana Okrzei w Wyszakowie – etap II (odcinek od ul. Pułtuskiej do ul. H. Sienkiewicza)**” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2015r poz. 2164) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

#### **Pytanie 1.**

Dotyczy pozycji nr 8, 9, 10 przedmiaru robót. Prosimy o podanie odległości na jaką należy odwieźć materiały z rozbiórki.

#### ***Odpowiedź:***

*Należy skalkulować wywóz na odległość do 5km.*

#### **Pytanie 2.**

Dotyczy pozycji nr 8 i 9 przedmiaru robót. W jakiej formie należy przekazać zamawiającemu prefabrykaty z rozbiórki luzem czy na paletach?

#### ***Odpowiedź:***

*Prefabrykaty należy przekazać na paletach.*

#### **Pytanie 3.**

Czy zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie przebudowywanej drogi dla ruchu pojazdów na czas wykonywanych prac i prowadzenie robót (w tym frezowanie nawierzchni) całą szerokością i na całym odcinku?

#### ***Odpowiedź:***

*Zamknięcie ulic na całej szerokości może mieć miejsce tylko w uzgodnieniu z Zamawiającym, w podziale na etapy pomiędzy skrzyżowaniami: ul. Pułtуска - ul. Prosta - ul. Dworcowa - ul. H. Sienkiewicza. Informujemy, że przy ul. Stefana Okrzei funkcjonuje dworzec PKS. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób umożliwiający:*

- dojazd do posesji położonych przy ul. Stefana Okrzei,*
- komunikację autobusową.*

#### **Pytanie 4.**

Czy zamawiający dopuszcza wykonywanie stabilizacji podłoża cementem metodą „na miejscu” poprzez rozsiianie cementu i zmieszanie go z istniejącym podłożem?

#### ***Odpowiedź:***

*Zamawiający nie dopuszcza wykonania stabilizacji na miejscu. Należy przywieźć i wbudować gotową stabilizację klasy C1,5/2 o gr. 22cm.*

#### **Pytanie 5.**

W przedmiarach robót branży drogowej brak jest pozycji dotyczącej oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową. Prosimy o odpowiednią korektę przedmiarów.

#### ***Odpowiedź:***

*Przedmiar wykonany jest na podstawie STWiOR. W specyfikacjach dotyczących wykonania warstw bitumicznych podstawą płatności wykonanej warstwy jest między innymi oczyszczenie i skropienie istniejącej warstwy.*

#### **Pytanie 6.**

Proszę o załączenie pełnej dokumentacji na przebudowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej.

#### ***Odpowiedź:***

*Przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z opisem i rysunkami zawartymi w projekcie branży drogowej. Szczegółowy zakres określony jest w przedmiarze robót. Nie posiadamy projektu wykonawczego dla powyższych robót. Na etapie realizacji roboty należy będzie prowadzić pod nadzorem i w koordynacji z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkanie.*

#### **Pytanie 7.**

Prosimy o udostępnienie schematów wpięcia się węzłów do istniejącej sieci wodociągowej.

#### ***Odpowiedź:***

*jw.*

#### **Pytanie 8.**

W związku z wymaganym odwodnieniem terenu pod budowę sieci prosimy Zamawiającego o zamieszczenie dokumentacji dotyczącej badań geotechnicznych.

#### ***Odpowiedź:***

*Dokumentacja dotycząca badań geotechnicznych zostanie zamieszczona na stronie internetowej.*

#### **Pytanie 9.**

Prosimy o zajęcie stanowiska, do którego momentu należy wykonać przykanaliki kanalizacji sanitarnej tzn. do granicy posesji, czy do pierwszej studzienki na posesji.

#### ***Odpowiedź:***

*Przykanaliki należy wykonać do granicy posesji.*

### **Pytanie 10.**

Prosimy o potwierdzenie, że projekt budowlany nie posiada wad i błędów oraz, że jest sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r.).

#### ***Odpowiedź:***

*Inwestor ani projektant nie jest stroną do stwierdzania czy projekt budowlany nie posiada wad i błędów. Wydział architektury i budownictwa Starostwa Powiatowego w Wyszkanie wydadając pozwolenie na budowę zatwierdza projekt budowlany i stwierdza jego zgodność z przepisami. Stosowne oświadczenia projektantów poszczególnych branż znajdują się w projektach.*

### **Pytanie 11.**

W związku z pojawieniem się aktualizacji dokumentów aplikacyjnych WT. Zwracamy się zapytaniem czy zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie mieszanek mineralno-asfaltowych wg najnowszych WT-1 2014 i WT-2 2014.

#### ***Odpowiedź:***

*Tak można. Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie mieszanek mineralno-bitumicznych wg WT-1 2014 i WT-2 2014.*

### **Pytanie 12.**

Prosimy o informację czyją własnością są materiały z rozbiórek. W przypadku gdy należą do Zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca wywozu.

#### ***Odpowiedź:***

- a) Wykaz materiałów z rozbiórek, które Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
- Poz. 3 krawężniki betonowe – wywóz na odl. do 2km;
  - Poz. 4 obrzeża betonowe – wywóz na odl. do 2km;
  - Poz. 6 podbudowa betonowa – wywóz na odl. do 2km;
  - Poz. 7 nawierzchnia z betonu – wywóz na odl. do 2km;
  - Poz. 8 nawierzchnia z kostki brukowej – wywóz na odl. do 5km;
  - Poz. 9 nawierzchnia z płyt betonowych – wywóz na odl. do 5km;
  - Poz. 10 sfrezowana nawierzchnia bitumiczna – wywóz na odl. do 5km;
  - Słupy elektroenergetyczne oraz oprawy oświetleniowe z demontażu – wywóz na odl. do 5km;
- b) Wykaz materiałów z rozbiórek, które przechodzą na własność Wykonawcy:
- Poz. 2 materiał z wycinki drzew;
  - Poz. 5 podbudowy z kruszywa łamanego;
  - Poz. 12 urobek z wykopu ziemi.

### **Pytanie 13.**

Prosimy o wskazanie czyją własnością jest materiał z wycinki drzew.

#### ***Odpowiedź:***

*Materiał z wycinki drzew przechodzi na własność Wykonawcy.*

#### **Pytanie 14.**

Prosimy o wyjaśnienie wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dla stabilizacji podłoża cementem, ponieważ projekt wskazuje na wytrzymałość od 1,5 MPa do 2 MPa natomiast SST od 1,5 MPa do 2,5 MPa.

#### **Odpowiedź:**

*Zgodnie ze specyfikacją techniczną SST D-04.05.01 załączoną do dokumentacji wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie  $R_c$  po 28 dniach ma wynosić od 1,5 do 2,0Mpa (zgodnie z tablicą nr 2), lecz nie więcej niż 4,0 Mpa. Do STWiOR przez pomyłkę dołączono specyfikację na podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem wg starszych norm (strona 74-81). Należy stabilizację wykonać zgodnie specyfikacją zgodną z WT-5 2010 (strona 82 -104).*

#### **Pytanie 15.**

Prosimy o wskazanie czyją własnością jest urobek z wykopów ziemi.

#### **Odpowiedź:**

*Urobek z wykopów ziemi przechodzi na własność Wykonawcy.*

**Burmistrz Wyszkowa**

**Grzegorz Nowosielski**