




SCHEMAT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO



PRZEKRÓJ - ZJAZDY



PRZEKRÓJ - CHODNIK



1	kośćka brukowa wibroprasowana gr 8 cm
2	podsyпка cem.-piaskowa 1,4 gr 3-4 cm
3	podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr 15 cm
3.1	podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr 10 cm
4	kruszywo naturalne 0/60 mm gr 10 cm
5	krawężnik 15x30 cm
5.1	krawężnik 15x22 cm
5.2	krawężnik prostokątny 12x25 cm
5.3	obrzeże 8x30cm
6	ława z oporem gr 15 cm z betonu klasy C12/15

Załącznik:	WYŚCZKOWIE	P.B.
	PRZEKROJE POPRZECZNE PRZEZ CHIDNIK I ZIAD	
Typul Rysunek:	Gmina wyszków - Alga Roż 2, 07-200 Wyszków	
Inwestor:	Wyszków ul. Leśna	
Adres:	drogowa	
Budowl:		
Opracował:	mgr inż. Marek Wesołek upr. nr 17794/Os	Skala 1:50