

LEGENDA:

	linia rozgraniczajaca teren - granica działki
	krawężnik najazdowy 15x22 cm na ławie betonowej z oporem
	obrzeże 8x30 cm
	krawężnik 12x25 cm na ławie betonowej z oporem
	nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej grafitowej
	nawierzchnia chodników z kostki brukowej szarej

Chodnik :

- nawierzchnia z kostki wibroprasowanej gr 8 cm na pods. cem-piaskowej koloru szarego typu holand

- podbudowa z kruszywa łamanego0/31.5 mm gr 10 cm

- istniejace podłoze

- obrzeże 8 x 30 cm na ławie betonowej z oporem.

- spadek 2 % w kierunku ulicy

Zjazdy :

- nawierzchnia z kostki wibroprasowanej gr 8 cm na pods. cem-piaskowej koloru grafitowego typu holand

- podbudowa z kruszywa łamanego0/31.5 mm gr 15 cm

- warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego gr 10 cm

- istniejace podłoze

- krawężnik prostokatny 12x25 cm na ławie betonowej z oporem.

- krawężnik najazdowy 15x22 cm na ławie betonowej z oporem.

- spadek w kierunku ulicy

TREŚĆ MAPY ZGODNA Z MAPA D /C PROJEKTOWYCH POSIADAJACA IDENTYFIKATOR EWIDENCYJNY P..1435 2016. 674 Z DNIA 23.03.2016 R

ZUI ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH
mgr. inż Marek Wiesiołek ul. Prosta 14/3 07-200 Wyszków
600 558 919 marekwiesiolek@op.pl

Nazwa zadania:	*PRZEBUDOWA CHODNIKÓW PRZY UL. LETNIEJ W WYSZKOWIE*	Faza P.B.
Tytuł Rysunku:	*PLAN ZAGOSPODAROWANIA PASA DROGOWEGO*	
Inwestor:	*Gmina wyszków - Aleja Róż 2 , 07-200 Wyszków*	
Adres:	*Wyszków ul. Letnia*	
Branża:	*drogowa*	
Opracował:	*mgr inż. Marek Wiesiołek upr. nr 177/94/Os*	*Skala 1:500*