




ZJAZD INDYWIDUALNY




SKRZYŻOWANIE ul. DZIENNIKARSKA, LESNA, WIERZBOWA, SŁONECZNA,




KRAWEŹNIK WTOPIONY - OPORNIK



SPADEK DOSTOSOWAĆ DO WARUNKÓW W TERENIE KRAWĘDZ JEZDNI I ISTNIEJĄCY PRÓG BRAMY




KRAWEŹNIK WTOPIONY-OPORNIK




LAWA Z OPORNIEM Z BETONU C12/15
KRAWEŹNIK PROSTOKĄTNY 12X25 CM
PODSYPKA CEMENTOWA 1:4 GR. 1-2 CM
LAWA Z BETONU C12/15 GR. 10 CM

ZESTAWIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	
2	MIESZANKA MINERALNO ASFALTOWA WARSTWA ŚCIERALNA AC 11 S - 4 CM
3	MIESZANKA MINERALNO ASFALTOWA WARSTWA WIĄŻĄCA AC 16 W - 8 CM
4	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31.5 MM GR 20 CM
5	WARSTWA ODCINAJĄCA Z POSPOŁKI 0/60 MM GR 10 CM
6	POBOCZE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO NATURALNEGO 0/31.5 MM GR 15 CM

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ - ZJAZDY I SKRZYŻOWANIE	
1	KOSTKA BRUKOWA GR 8 CM NA PODSYPCE CEMENTOWEJ 1:4 GR 3-5 CM
2	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31.5 MM GR 20 CM
3	WARSTWA ODCINAJĄCA Z POSPOŁKI 0/60 MM GR 10 CM



LAWA Z OPORNIEM Z BETONU C12/15
KRAWEŹNIK PROSTOKĄTNY 12X25 CM
PODSYPKA CEMENTOWA 1:4 GR. 1-2 CM
LAWA Z BETONU C12/15 GR. 10 CM

**ZUI**
ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH
ul. Mazowiecka 14
05-825 Białe Błotko
tel. 22 888 888
www.zui.pl

Nazwa: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓGI LOKALNEJ - UL. MAZOWIECKA W KAMIECZNYKU G.M. WYSZKÓW

Forma: P.B.

Temat: ZJAZD INDYWIDUALNY / SKRZYŻOWANIE

Opis: Grunt wyszkół - Alaj Róż 2, 07-200 Wyszków

Adres: KAMIECZNYK UL. MAZOWIECKA

Brutto: drogowo

Opis: mgr inż. Marek Winiarski upr. nr 17734/08

Przys nr 3