



UTWORZONO NA WYCINKU MAPY DO CELÓW
PROJEKTOWYCH
WPISANEJ DO EWIDENCJI MATERIAŁÓW
PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I
KARTOGRAFICZNEGO W WYSZKOWIE
IDENTYFIKATOR EWIDENCYJNY: P.1435.2016.632



kościół św. Idziego

KONIEC OPRACOWANIA: 0+073.98
KO: Km=0+073.98



LEGENDA BRANŻA DROGOWA

	nawierzchnia jezdni głównej z kostki granitowej, szarej, gr. 8 cm
	nawierzchnia jezdni głównej z kostki granitowej, rdzawej, gr. 8 cm
	nawierzchnia dojazd dla pieszych z kostki brukowej Libet ROMANO kolor mix, gr. 6 cm
	nawierzchnia jezdni zbiorczych z kostki brukowej Libet NATULIT, kolor piaskowo - beżowy, gr. 7 cm
	nawierzchnia zatok parkingowych z kostki brukowej Libet NATULIT, kolor torfowy brąz, gr. 7 cm
	zielen drogowa
	krawężnik betonowy, kolor brązowy, 15x30 cm, wystający
	krawężnik betonowy, kolor brązowy, 15x30 cm, wtopiony
	opornik betonowy, kolor brązowy, 12x25 cm
	obrzeże betonowe, kolor brązowy, 8x30 cm
	linie parkingowe z kostki brukowej Libet NATULIT, kolor piaskowo- beżowy, gr. 8 cm
	linie rozgraniczenia pasa drogowego
	ściek z kostki brukowej
	spadki poprzeczne

LEGENDA BRANŻA ELEKTRYCZNA

	slup elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV istniejącej
	kabel elektroenergetyczny nN-0,4 kV typu YAKXS 4x35mm ²
	slup oświetleniowy z jedną oprawą oświetleniową
	slup oświetleniowy z dwiema oprawami oświetleniowymi
	przepust, rura osłonowa typu SRS 50,
	przepust, rura osłonowa typu DVR 50,
	A - istniejący slup oświetlenia ulic
	A-B, B-C, B-D - elektroenergetyczna linia kablowa nN-0,4kV kabel YAKXS 4x35mm ² - długość 297m

LEGENDA BRANŻA SANITARNA

	projektowana studnia rewizyjna, Ø1200, żelbetowa
	projektowany wpust deszczowy Ø500, żelbetowy
	projektowany kanał z rur PVC Ø300/Ø250
	projektowany przykanalik z rur PVC Ø150

Temat:	Zagospodarowanie placu przed kościołem Św. Idziego w Wyszków.	Data:	12.05.2016
Tytuł rys.:	Plan zagospodarowania terenu	Faza:	PB
Investor:	Rzymskokatolicka parafia Św. Idziego w Wyszkanie ul. Białostocka 12, 07-200 WYSZKÓW	Branża:	drogowa
Jedn. proj.:	ROSUD Robert Rosiński 07-202 Wyszków, ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 18C	Skala:	1:500
Projektant branża drogowa:	mgr inż. Robert Rosiński upr. nr MAZ/0140/POOD/12	Nr rys.:	2.0
Asystent projektanta branża drogowa:	inż. Marek Kalinowski	Podpis:	
Projektant branża elektryczna:	Tadeusz Kukawski upr. nr Os - 418/83	Podpis:	
Sprawdzający branża elektryczna:	mgr inż. Krzysztof Gałązka upr. nr Wa - 344/02	Podpis:	
Projektant branża sanitarna:	Włodzimierz Gryz upr. nr 29/89/Os	Podpis:	