


ODCINEK km 0+044 do km 0+070

szczegół „A,,



1	kostka brukowa wibroprasowana gr 8 cm
2	podsyпка cem-piaskowa 1:4 gr 3-4 cm
3	podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 mm gr 20 cm
4	warstwa z pospólki 0/40 gr 10 cm
5	krawężnik 15x22 cm
6	ława z oporem gr 15 cm z betonu klasy C12/15
7	istniejąca podbudowa z trylinki na podsypce piaskowej

 ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH mgr inż. Marek Wiesiołek ul. Prosta 14/3 07-200 Wyszków 800 958 919 marekwiesiolek@op.pl				
Nazwa zadania:	PROJEKT UTWARDZENIE CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ RYBIENKO LEŚNE			Faza P.B.
Tytuł Rysunku:	PRZEKRÓJ II-II			
Inwestor :	Gmina wyszków - Aleja Róż 2 , 07-200 Wyszków			
Adres :	WYSZKÓW TEREN ZESPOŁU SZKÓŁ RYBIENKO LEŚNE			
Branża:	drogowa			
Opracował :	mgr inż. Marek Wiesiołek upr. nr 177/94/Os			Nr rys. 3 Skala 1:100