




ODCINEK km 0+070 do km 0+116.2



szczegół „A„



1.1	kostka brukowa wibroprasowana gr 6 cm
1	kostka brukowa wibroprasowana gr 8 cm
2	podsyпка cem-piaskowa 1:4 gr 3-4 cm
3	wypełnienie z kruszywa łamanego 0/31.5 mm gr 20 cm
4	warstwa z pospółki 0/40 gr 10 cm
5	krawężnik 15x22 cm
5.1	krawężnik 15x30 cm
6	ława z oporem gr 15 cm z betonu klasy C12/15
7	istniejąca podbudowa z trylinki na podsypce piaskowej

<div>  ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH <small>mgr. inż. Marek Wiesiołek</small> <small>ul. Prosta 14/3 07-200 Wyszków</small> <small>800 958 919</small> <small>marekwiesiolek@op.pl</small> </div>				
Nazwa zadania:	PROJEKT UTWARDZENIE CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ RYBIENKO LEŚNE			Faza P.B.
Tytuł Rysunku:	PRZEKRÓJ III-III			
Inwestor :	Gmina wyszków - Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków			
Adres :	WYSZKÓW TEREN ZESPOŁU SZKÓŁ RYBIENKO LEŚNE			
Branża:	drogowa			
Opracował :	mgr inż. Marek Wiesiołek upr. nr 177/94/Os			Nr rys. 4 Skala 1:100