

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45231400-9	Linia napowietrzna niskiego napięcia - montaż			
1	KSNR 5	Demontaż i ponowny montaż słupów pojedynczych E-10.5/10 linii napowietrznych nN z żerdzi wirowanych	st.		
d.1	0903-02	1	st.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KSNR 5	Montaż i stawianie słupów pojedynczych E-10.5/6 linii napowietrznych nN z żerdzi wirowanych	st.		
d.1	0903-02	1	st.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KSNR 5	Montaż uchwytu słupa wirowanego z hakiem M20	szt.		
d.1	0903-04	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KSNR 5	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnym o przekroju 4x70 mm2	km		
d.1	0905-02	0.103	km	0.103	
				RAZEM	0.103
5	KSNR 5	Montaż odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych	szt		
d.1	0906-03	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNNR 5	Jednostronny demontaż i ponowny montaż przyłącza o długości 30 m, wykonanego z udziałem podnośnika samochodowego, przewodem izolowanym typu AsXSn, o przekroju 2x25 mm2	szt		
d.1	0803-0341	5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNNR 5	Jednostronny demontaż i ponowny montaż przyłącza o długości 30 m, wykonanego z udziałem podnośnika samochodowego, przewodem izolowanym typu AsXSn, o przekroju 4x25 mm2	szt		
d.1	0803-0441	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KSNR 5	Montaż uziemień - mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III	m		
d.1	0907-05	100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
9	KSNR 5	Montaż uziemień - uziomy lub przewody uziemiające w gruncie kat. III	m		
d.1	0907-02	30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
10	KNP 18	Pomiar rezystancji uziemienia słupa linii elektroenergetycznej o napięciu do 110 kV	szt		
d.1	1347-01.09	4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
2	45231400-9	Linia niskiego napięcia - demontaż			
11	KNNR-W 9	Demontaż słupów żelbetowych linii NN bliźniaczych	szt		
d.2	0901-10	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR-W 9	Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych	szt		
d.2	0901-11	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 5	Demontaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x70 mm2	km przew.		
d.2	0905-01	0.06	km przew.	0.060	
				RAZEM	0.060
14	KNNR-W 9	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - trzon klamrowy i trzon hakowy na słupie leżącym	szt		
d.2	0902-08	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
3	45231400-9	Linia napowietrzna nN - oświetlenie uliczne			
15	KSNR 5	Montaż i stawianie słupów pojedynczych E-10.5/2,5 linii napowietrznych nN z żerdzi wirowanych	st.		
d.3	0903-02	1	st.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KSNR 5	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnym o przekroju 2x25 mm2	km		
d.3	0905-01	0.109	km	0.109	
				RAZEM	0.109
17	KSNR 5	Montaż haka wieszakowego SOT 39 mocowanego taśmą	szt.		
d.3	0903-04	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
18	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych W201 na słupie	szt.		
d.3	1002-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KSNR 5 d.3 0906-03	Montaż odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNNR 5 d.3 1004-02	Montaż opraw ledowych Schreder typu TECEO 1, 55 W oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNNR 5 d.3 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłono- we i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
22	KNNR 5 d.3 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izo- lowanych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	45231400-9	Linia oświetlenia ulicznego - demontaż			
23	KNNR-W 9 d.4 0901-08	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami - słup ŻN-10	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNNR 5 d.4 0905-01	Demontaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- nych o przekroju 2x25 mm2	km przew. km przew.	0.100	
		0.1			
				RAZEM	0.100
25	KNNR-W 9 d.4 0902-08	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - trzon klamro- wy i trzon hakowy na słupie leżącym	szt		
		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
26	KNNR-W 9 d.4 0902-05	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
27	KNNR-W 9 d.4 0902-08	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - hak wieszako- wy na słupie leżącym	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
28	KNNR-W 9 d.4 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNNR-W 9 d.4 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
5	45231400-9	Roboty dodatkowe			
30	Kalkulacja d.5 własna	obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
31	Kalkulacja d.5 własna	Zajęcie pasa drogowego	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
32	Kalkulacja d.5 własna	Dokumentacja powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000