

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa drogi w miejscowości Sitno, gmina Wyszów -odwodnienie					
1	45111200-0	ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE - KANAŁ DESZCZOWY Z WPUSTAMI			
1	d.1	Obsługa geodezyjna - wytyczenie + inwentaryzacja	m		
		187.88+836.55	m	1024.43	
				RAZEM	1024.43
2	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³		
d.1	0202-06	2650.39	m ³	2650.39	
		A (suma częściowa)	m ³	-----	
		minus roboty ręczne 10%	m ³	2650.39	
		-1*0.1*2650.04	m ³	-265.00	
				RAZEM	2385.39
3	KNNR 1	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m ³		
d.1	0307-04	Roboty ręczne 10%	m ³	265.00	
		265			
				RAZEM	265.00
4	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³		
d.1	0208-02	poz.2+poz.3	m ³	2650.39	
				RAZEM	2650.39
5	d.1	Umocnienie wykopów szalunkami (boksy stalowe) wykopów w gruntach suchych wraz z rozbiórką	m ²		
	analiza indywidualna	((poz.2)/1)*2	m ²	4770.78	
				RAZEM	4770.78
6	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m ³		
d.1	1411-03	288.54	m ³	288.54	
				RAZEM	288.54
7	KNNR 1	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II	m ³		
d.1	0214-01	poz.2+poz.3-poz.6-111.03	m ³	2250.82	
				RAZEM	2250.82
2 45232440-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KŁADZENIA RUROCIĄGÓW - KANAŁ DESZCZOWY Z WPUSTAMI					
8	KNNR 4	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - rury lite SN8	m		
d.2	1308-03	187.88	m	187.88	
				RAZEM	187.88
9	KNNR 4	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm - rury lite SN8	m		
d.2	1308-06	836.55	m	836.55	
				RAZEM	836.55
10	KNNR 4	Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m z osadnikiem 1,0	stud.		
d.2	1413-05	23	stud.	23.00	
				RAZEM	23.00
11	d.2	Studnie inspekcyjne fi 1000, tworzywowe dla zabudowy zasowy burzowej	stud.		
	analogia	2	stud.	2.00	
				RAZEM	2.00
12	d.2	Wpusty uliczne na studniach o śred. 425mm D400 z osadnikiem 1,0m	szt		
	analiza indywidualna	30	szt	30.00	
				RAZEM	30.00
13	KSNR 4	Zasuwa burzowa o śr. 400 mm	szt.		
d.2	0210-04	2	szt.	2.00	
	analogia			RAZEM	2.00
14	d.2	Umocnienie brukiem wylotu kanału do rowu	szt.		
	analiza indywidualna	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
15	d.2	Separator zintegrowany z osadnikiem i wewnętrznym baypassem. Parametry zgodne z projektem	szt.		
	analiza indywidualna	2	szt.	2.00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.00
16	d.2 analiza indywidualna	Przebudowa kolidujących przyłączy wodociągowych	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
17	d.2 analiza indywidualna	Inspekcja telewizyjna kanałów	m		
		poz.1	m	1024.43	
				RAZEM	1024.43