

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45110000-1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Pozycja obejmuje także kompleksową obsługę geodezyjną (tyczenie + inwentaryzacja powykonawcza).	km		
d.1	0119-03	892.59/1000	km	0.89	
				RAZEM	0.89
2	45111000-8	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
2	KNR 2-31	Rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej wraz z demontażem słupków stalowych	m		
d.2	0818-04	42+6	m	48.00	
				RAZEM	48.00
3	KNR 13-12	Wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych obsadzonych w gruncie (materiał z rozbiórki)	m ²		
d.2	1602-02	(42+6)*1.5	m ²	72.00	
				RAZEM	72.00
4	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej gr.8 cm na podsypance cementowo-piaskowej wraz z wywozem materiału z rozbiórki	m ²		
d.2	0810-02 - analogia	7.5	m ²	7.50	
				RAZEM	7.50
5	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm	m ²		
d.2	0810-05	42.3	m ²	42.30	
				RAZEM	42.30
6	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30 cm wraz z wykonaniem robót ziemnych i wywozem urobku	m		
d.2	0816-01	32	m	32.00	
				RAZEM	32.00
7	KNNR 6	Rozebranie konstrukcji istniejącej nawierzchni drogi o gr. 30cm	m ²		
d.2	0801-02	3648.76	m ²	3648.76	
				RAZEM	3648.76
8	KNR 4-04	Wywiezienie materiału z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość do 5km	m ³		
d.2	1103-04	1094.63	m ³	1094.63	
				RAZEM	1094.63
3	45111000-8	ROBOTY ZIEMNE			
9	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na gr. 20cm - humus przeznaczony do wykonania zieleńców.	m ³		
d.3	0206-04	197.65	m ³	197.65	
				RAZEM	197.65
10	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na gr. 20cm z wywozem humusu samochodami samowyładowczymi na odległość do 5km	m ³		
d.3	0206-04	118.11	m ³	118.11	
				RAZEM	118.11
11	KNR 2-01	Wykonanie wykopów w gr.kat. I-III z wywozem ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 5km.	m ³		
d.3	0206-04	997.37 919.80*0.28	m ³ m ³	997.37 257.54	
				RAZEM	1254.91
12	KNR 2-01	Wykonanie nasypów z gruntu zakupionego przez wykonawcę i dowiezionego kat. I-II (piasku) wraz z formowaniem i zagęszczeniem	m ³		
d.3	0235-01	99.32	m ³	99.32	
				RAZEM	99.32
4	45233000-9	PODBUDOWY			
13	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.4	0103-03	<jezdnie>4764 <zjazdy>919.8	m ² m ²	4764.00 919.80	
				RAZEM	5683.80
14	KNNR 6	Warstwy odsączające z piasku wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m ²		
d.4	0104-03	<jezdnie>4764	m ²	4764.00	
				RAZEM	4764.00
15	KNNR 6	Warstwa podbudowy z pospółki żwirowej 0/31,5. Dojścia do furtek.	m ²		
d.4	0106-05	8.58	m ²	8.58	
				RAZEM	8.58
16	KNNR 6	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm	m ²		
d.4	0113-03	<jezdnie>4764 <zjazdy>919.8-8.58	m ² m ²	4764.00 911.22	
				RAZEM	5675.22

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5	45233120-6	NAWIERZCHNIE			
17	KNNR 6 d.5 0502-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka betonowa Nostalit, kolor grafit. Zjazdy : 919.8 -8.58 Dojścia do furtek: 8.58	m ² m ² m ²	 919.80 -8.58 8.58	
				RAZEM	919.80
18	KNNR 6 d.5 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa łamanego <jezdnia>4764	m ² m ²	 4764.00	
				RAZEM	4764.00
19	KNNR 6 d.5 0308-01	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 8 cm na jezdni 4764.0	m ² m ²	 4764.00	
				RAZEM	4764.00
20	KNNR 6 d.5 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową pod warstwę ścierną <jezdnia>4764	m ² m ²	 4764.00	
				RAZEM	4764.00
21	KNNR 6 d.5 0309-02	Wykonanie warstwy ściernej z betonu asfaltowego gr. 4cm <jezdnia>4764	m ² m ²	 4764.00	
				RAZEM	4764.00
6	45233100-0	ELEMENTY ULIC			
22	KNNR 6 d.6 0403-03	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 wraz z wykonaniem ław i oporu z betonu <jezdnia>1261 <zjazdy>308	m m m	 1261.00 308.00	
				RAZEM	1569.00
23	KNNR 6 d.6 0403-03	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15x22 wraz z wykonanie ław i oporu z betonu <jezdnia>515 <zjazdy>389	m m m	 515.00 389.00	
				RAZEM	904.00
24	KNNR 6 d.6 0606-03	Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie z betonu 654	m m	 654.00	
				RAZEM	654.00
7		OZNAKOWANIE DRÓG I ULIC			
7.1	45233290-8	Oznakowanie pionowe			
25	KNNR 6 d.7. 0702-01 1	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych śr.70mm 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
26	KNNR 6 d.7. 0702-04 1	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
8	45400000-1	ROBOTY WYKONCZENIOWE			
27	KNR 2-01 d.8 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 3953	m ² m ²	 3953.00	
				RAZEM	3953.00
28	KNR 2-01 d.8 0510-01	Humusowanie ziieleńców z ziemi (humusu) z wykopu, z obsianiem nasionami traw przy grub.warstwy humusu 5 cm 3953	m ² m ²	 3953.00	
				RAZEM	3953.00
29	KNR 2-31 d.8 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych zawory wodociągowe: 17	szt. szt.	 17.00	
				RAZEM	17.00