

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa ul. Akacjowej w Leszczycydole Nowinach oraz ul. Brzozowej w Leszczycydole Pustkach, gmina Wyszków					
1	45110000-1	Roboty przygotowawcze			
d.1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Pozycja obejmuje również roboty geodezyjne związane z inwentaryzacją powykonawczą 2.17577	km km	2.18	
				RAZEM	2.18
2	D 01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną wraz z wykarczowaniem pni, wywiezieniem materiału z wycinki i jego utylizacją. 26.00	szt. szt.	26.00	
				RAZEM	26.00
3	D 01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych wraz z wywozem i utylizacją 12210.50/10000	ha ha	1.22	
				RAZEM	1.22
4	D 01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni wraz z wywozem i utylizacją 525.00	szt. szt.	525.00	
				RAZEM	525.00
5	D 01.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazy studni teletechnicznych - 0 - włazy studni kanalizacyjnych - 0 - skrzynki zaworów wodociagowych i gazowych - 18 18.00	szt. szt.	18.00	
				RAZEM	18.00
6	D 01.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Przebudowa hydrantów z naziemnych na podziemne. Pozycja obejmuje zakup urządzeń i ich wymianę oraz regulację wysokościową 8.00	szt. szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
7	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z wywozem na odl.do 5 km Zdjęcie warstwy humusu. Do ponownego wbudowania należy pozostawić ok. 1000m3. 12210.50*0.35-1950*1.5*0.2 Jezdnia główna: 13139.00*0.54-1980.00*2.2*0.35 Pobocza z kruszywa łamanego: 2752.00*0.15 Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej: 544.17*0.32 Nawierzchnia zjazdów publicznych z kostki betonowej: 84.40*0.38 Nawierzchnia zjazdów leśnych z kruszywa łamanego: 217.40*0.20	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	3688.68 5570.46 412.80 174.13 32.07 43.48	
				RAZEM	9921.62
8	KNR 2-01 d.1 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów, pozycja obejmuje zakup, transport oraz wbudowanie materiału z przeznaczaniem na nasyp 12210.50*0.2-1950*1.5*0.2	m ³ m ³	1857.10	
				RAZEM	1857.10
9	D 04.01.01 d.1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-II pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Jezdnia główna: 13139.00 Pobocza: 2752.00 Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej: 544.17 Nawierzchnia zjazdów publicznych z kostki betonowej: 84.40 Nawierzchnia zjazdów leśnych z kruszywa łamanego: 217.40	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	13139.00 2752.00 544.17 84.40 217.40	
				RAZEM	16736.97
2	45233000-9	Jezdnia główna			
d.2	D 08.01.01	Ława betonowa z oporem pod krawężniki, beton C12/15 Krawężniki betonowe 12x25: 2189.52*0.065 2202.18*0.065	m ³ m ³ m ³	142.32 143.14	
				RAZEM	285.46
11	D 08.01.01 d.2	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej Strona prawa:	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2202.18	m	2202.18	
		Strona lewa: 2189.52	m	2189.52	
				RAZEM	4391.70
12 d.2	D 04.05.01	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grunt naturalny, grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm. Pozycja obejmuje również zakup pospółki, transport na miejsce budowy, wbudowanie i zagęszczenie warstwy. Jezdnia główna: 13139.00 2175.77*0.6	m ² m ² m ²	 13139.00 1305.46	
				RAZEM	14444.46
13 d.2	D 04.04.02	Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm po zagęszczeniu, kruszywo przekruszone z surowca skalnego. Jezdnia główna: 13139.00	m ² m ²	 13139.00	
				RAZEM	13139.00
14 d.2	D 04.07.01	Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 7 cm, AC 22P, KR3 Jezdnia główna: 13139.00	m ² m ²	 13139.00	
				RAZEM	13139.00
15 d.2	D 04.07.01	Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm, AC 16W KR3 Jezdnia główna: 13139.00	m ² m ²	 13139.00	
				RAZEM	13139.00
16 d.2	D 04.07.01	Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11S 50/70, warstwa gr. 5 cm Jezdnia główna: 13139.00	m ² m ²	 13139.00	
				RAZEM	13139.00
3	45233250-6	Zjazdy indywidualne i publiczne			
17 d.3	D 08.01.01	Ława betonowa z oporem pod oporniki, beton C12/15 (462.71+103.4)*0.065	m ³ m ³	 36.80	
				RAZEM	36.80
18 d.3	D 08.01.01	Krawężniki betonowe o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej 1:4 462.71 103.40	m m m	 462.71 103.40	
				RAZEM	566.11
19 d.3	D 04.04.02	Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20cm po zagęszczeniu, kruszywo przekruszone z surowca skalnego. Zjazdy z kostki betonowej: 544.17+84.40 Zjazdy z mieszanki kruszywa łamanego: 217.40	m ² m ² m ²	 628.57 217.40	
				RAZEM	845.97
20 d.3	D 05.03.23	Zjazdy indywidualne z kostki brukowej betonowej, grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin piaskiem, kolor grafitowy. 544.17	m ² m ²	 544.17	
				RAZEM	544.17
21 d.3	D 05.03.23	Zjazdy publiczne z kostki brukowej betonowej, grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin piaskiem, kolor grafitowy. Pozycja obejmuje wykonanie 9 zjazdów. 84.40	m ² m ²	 84.40	
				RAZEM	84.40
4	45233290-8	Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
22 d.4	D 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych śr. 50 mm 21.00	szt. szt.	21.00	
				RAZEM	21.00
23 d.4	D 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 (znaki odblaskowe min. II generacji) 21.00	szt. szt.	21.00	
				RAZEM	21.00
24 d.4	D 07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych grubowarstwowe - na zimno za pomocą mas chemoutwardzalnych, z zastosowaniem mikrokul szklanych 147.10	m ² m ²	147.10	
				RAZEM	147.10
5	45112700-2	Roboty wykończeniowe			
25 d.5	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi - zebranie nadmiaru ziemi z trawników 7950.0*0.15	m ³ m ³	1192.50	
				RAZEM	1192.50
26 d.5	D 04.04.02	Pobocza z kruszywa łamanego frakcji 4/31,5mm o grubości 20cm uzyskanego z przekruszenia surowca skalnego. 2752.00	m ² m ²	2752.00	
				RAZEM	2752.00
27 d.5	D 09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) 7950.00	m ² m ²	7950.00	
				RAZEM	7950.00
28 d.5	D 09.01.01	Humusowanie terenu z hydroobsiewem przy grubości warstwy humusu 10 cm. 7950.00	m ² m ²	7950.00	
				RAZEM	7950.00
29 d.5	KNNR 6 0202-06	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 20 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje rozścielenie, wyprofilowanie i zagęszczenie kruszywa na innych drogach gminnych uzyskanego z rozbiórki ul. Akacjowej i ul. Brzozowej 12500	m ² m ²	12500.00	
				RAZEM	12500.00