
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa etap III-IV-roboty zieleniarskie
ADRES INWESTYCJI : Wyszków
INWESTOR : Gmina Wyszków
ADRES INWESTORA : ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków
BRANŻA : ZIELEŃ

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Jakub Krawczyk
DATA OPRACOWANIA : 07.07.2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.07.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa etap III-IV-część drogowa					
1 Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa etap III-IV-roboty zieleniarskie					
1.1 Roboty przygotowawcze					
1 d.1.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm spycharkami zwiększenie do grubości 20 cm - Pozyskany materiał do wykorzystania na budowie przez Wykonawcę Krotność = 1.33 22100	m ²		
			m ²	22100.000	
				RAZEM	22100.000
2 d.1.1	KNNR 1 0102-05	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni. 300	m ²		
			m ²	300.000	
				RAZEM	300.000