

LEGENDA:

1. Nawierzchnia z trawy synetetycznej, tkana, o wys. min. 60 mm
2. Profesjonalna bramka - piłka nożna z odciągiem - demontowalna mocowana w tulejach = 732 cm x 244 cm
3. Profesjonalna bramka - piłka nożna - dla gry w poprzek demontowalna mocowana w tulejach = 500 x 200 cm
4. Kabina dla zawodników GOŚCI 16 miejsc mobilna
5. Kabina dla zawodników GOSPODARZY 16miejsc mobilna
6. Kabina na 2 miejsca dla noszowych
7. Kabina na 4 miejsca dla sedzów technicznych
8. Wyznaczone miejsce dla 2 noszowych, dylegaci
9. Wyznaczone miejsce dla karetki pogotowia na płycie boiska na potrzebe rozgrywki meczy futbolu amerykańskiego
10. Bramka - futbol amerykański - mocowana w tulejach w kształcie literki "Y" =, H 1215 cm, Sszś = 564 cm
11. Tablica wyników - mobilna
12. Miejsce komentatora sportowego

Istniejące ogrodzenie do przebudowy w IIgim etapie inwestycji

Nowoprojektowane ogrodzenie panelowe ocynkowanej h=250cm w kolorze zielonym (ostateczny odcień koloru zielonego uzgodniony na etapie budowy)

Nowoprojektowane ogrodzenie panelowe tymczasowe (bezpieczne) h=220cm w kolorze zielonym (ostateczny odcień koloru zielonego uzgodniony na etapie budowy)

Nowoprojektowane ogrodzenie panelowe h=220cm w kolorze zielonym (ostateczny odcień koloru zielonego uzgodniony na etapie budowy)

Nowoprojektowane ogrodzenie panelowe h=140cm w kolorze zielonym (ostateczny odcień koloru zielonego uzgodniony na etapie budowy)

Nowoprojektowane ogrodzenie - piłkochwyty 9.0m,12.0m w kolorze zielonym (ostateczny odcień koloru zielonego uzgodniony na etapie budowy) Piłkochwyty 900/1200 cm; słup metalowy Ø60, malowanie chlorokauczowe; siatka polipropylenowa bezwęzłowa, oczko 4,5x4,5 cm, grubość splotu 5 mm

Ogrodzenie panelowe do = h400 cm piłkochwyty od h400 cm do h900cm

BT s600/h250 - brama techniczna przesuwna ręcznie zewnetrzna w kolorze grafitowym (ostateczny odcień koloru grafitowego uzgodniony na etapie budowy)

BT s500/h250 - brama techniczna dwuskrzydłowa zewnętrzna w kolorze grafitowym (ostateczny odcień koloru grafitowego uzgodniony na etapie budowy)

FT s120/h220 - furtka techniczna wewnetrzna w kolorze zielonym (ostateczny odcień koloru zielonego uzgodniony na etapie budowy)

BT s180 (120(60))/h220 - brama techniczna dwuskrzydłowa wewnętrzna w kolorze zielonym (ostateczny odcień koloru zielonego uzgodniony na etapie budowy)

BT s250/h220 - brama techniczna dwuskrzydłowa wewnętrzna w ogrodzeniu tymczasowym w kolorze zielonym (ostateczny odcień koloru zielonego uzgodniony na etapie budowy)

FT s120/h200 - furtka techniczna w ogrodzeniu piłkochwytów w kolorze zielonym (ostateczny odcień koloru zielonego uzgodniony na etapie budowy)

BT s500/h400 - brama techniczna dwuskrzydłowa w ogredzeniu piłkochwytów w kolorze zielonym (ostateczny odcień koloru zielonego uzgodniony na etapie budowy)

Lokalizacja masztu H = 18,0m dla 500 LUX z zejściem do 200

Nawierzchnia utwardzona ażurowa zasypana kruszywem 1-2mm

Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej bezfazowej

Umocnienie podbudowy płyty boiska

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"

Temat i adres inwestycji:	MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE PRZY UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 54, 07-200 WYSZKÓW - ETAP I: BUDOWA BOISKA BOCZNEGO DLA PIŁKI NOŻNEJ I FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO WRAZ Z PRZYNALEŻNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, ZLOKALIZOWANĄ NA DZIAŁKACH O NR EW. 3000/36, 4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10, OBRĘB EWIDENCJI 0001. WYSZKÓW.	Data:	VI 2016
Adres Inwestora:	GMINA WYSZKÓW ALEJA RÓŻ 2, 07-200 WYSZKÓW	Nr rys. A - PB - 2	Branża / Etap: ARCH / PB
Rysunek:	RZYT PRZYZIEMIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM	SKALA: 1:200	
Branża	Projektant:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. arch. Iwonna Wencius - Kowalska Upr. bud. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	217/74 ŁW	
Asystent:	mgr inż. arch. Karol Gonera		