



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY ZJAZDU B - B
SKALA 1:50



PRZEKRÓJ POPRZECZNY ZJAZDU A - A
SKALA 1:50



- Kostka betonowa - 6 cm
- Podsypka piaskowo cem. 4:1 - 4 cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 15 cm
- Kostka betonowe - 8 cm
- Podsypka piaskowo cem. 4:1 - 4 cm
- Podbudowa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm 0/31,5
- Podbudowa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm 31,5/63
- W-wa odcinająca z pospółki - 20 cm

- Kostka betonowe - 8 cm
- Podsypka piaskowo cem. 4:1 - 4 cm
- Podbudowa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm 0/31,5
- Podbudowa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm 31,5/63
- W-wa odcinająca z pospółki - 20 cm

| PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO" | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|---------------|
| Temat i adres inwestycji: | MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE PRZY UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 54, 07-200 WYSZKÓW - ETAP I: BUDOWA BOISKA BOCZNEGO DLA PIŁKI NOŻNEJ I FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO WRAZ Z PRZYNALEŻNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ZLOKALIZOWANĄ NA DZIAŁKACH O NR EW. 3000/36, 4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10 OBRĘB EWIDENCJI 0001 WYSZKÓW. | Nr rys. | Branża / Etap |
| Adres Inwestora: | GMINA WYSZKÓW ALEJA RÓŻ 2, 07-200 WYSZKÓW | D - PW - 5 | DROGOWA / PW |
| Rysunek: | Zjazd publiczny | SKALA: 1:50/1:100 | |
| Branża | Drogowa | Nr uprawnień: | Podpis: |
| Projektant: | mgr inż. Kamil Ziolkowski Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. inżynierii drogowej | LOD/2541/PWOD/14 | |
| Asystent: | inż. Krystian Kuligowski | | |