




PRZEKRÓJ G - G



PRZEKRÓJ F - F




PRZEKRÓJ H - H



- EPDM szary z recyklingu - gr. zgodnie z zaleceniem producenta
- Piasek kwarcowy - gr. zgodnie z zaleceniem producenta
- Geowłóknina igłowana, nietkana
- Kruszywo łamane stab. mech. 4,0/31,5 (Is=0,98) - 5 cm
- Kruszywo łamane stab. mech. 31,5/63,0 (Is=0,98) - 20 cm
- Geowłóknina igłowana, nietkana
- W-wa piasku gruboziarnistego zagęszczanego warstwowo - 20 cm
- Geowłóknina igłowana, nietkana
- Kruszywo łamane stab. mech. 31,5/63,0 - 89 cm
- Geowłóknina igłowana, nietkana

PRZEKRÓJ E - E



- Zasyпка z kruszywa kwarcowego 0 / 2 mm
- Kostka betonowa ażurowa szara - 8 cm
- Geowłóknina igłowana, nietkana
- Kruszywo łamane stab. mech. 4,0/63,0 - 39 cm
- Geowłóknina igłowana, nietkana
- W-wa odcinająca z pospółki - 20 cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"VITARO"

Temat i adres inwestycji:	MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE PRZY UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 54, 07-200 WYSZKÓW - ETAP I: BUDOWA BOISKA BOCZNEGO DLA PIŁKI NOŻNEJ I FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO WRAZ Z PRZYNALEŻNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ZLOKALIZOWANĄ NA DZIAŁKACH O NR EW. 3000/36, 4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10 OBRĘB EWIDENCJI 0001 WYSZKÓW.			Data:
Adres Inwestora:	GMINA WYSZKÓW ALEJA RÓŻ 2, 07-200 WYSZKÓW	Nr rys.	Branża / Etap	
Rysunek:	Przekroje poprzeczne E, F, G, H	D - PW - 4	DROGOWA / PW	
Branża	Drogonia	Nr uprawnień:		
Projektant:	mgr inż. Kamil Ziolkowski Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. inżynierijnej drogowej	LOD/2541/PWOD/14	Podpis:	
Asystent:	inż. Krystian Kuligowski			