

ZP. 271.12.2017

### Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Modernizacja stadionu miejskiego w Wyszkowie przy ul. Tadeusza Kościuszki 54 – etap I: budowa boiska bocznego dla piłki nożnej i futbolu amerykańskiego wraz z przynależną infrastrukturą techniczną**” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

#### PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r poz. 2164 ze zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

#### **Pytanie 1.**

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację treści ogłoszenia oraz treści SIWZ poprzez zmianę warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w rozdziale 5 ust. 5.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia .

**Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany warunków udziału w postępowaniu:**

***Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że wykonał 2 zadania o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot zamówienia, polegające na budowie pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem i trybunami o nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa) o minimalnej powierzchni 5500 m<sup>2</sup> i o wartości co najmniej 2 mln zł brutto, w tym jedno, które uzyskało certyfikat FIFA QUALITY PRO lub FIFA 2 STAR”  
Patrz zmiany do treści SIWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.***

#### **Pytanie 2.**

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu wskazuje katalog dokumentów jakie wykonawcy mają złożyć na jego wezwanie. Zgodnie z ogłoszeniem na wezwanie wykonawcy mają złożyć m.in. dokumenty potwierdzające okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, w tym dokumenty dla nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z próbkami. Z kolei w SIWZ zamawiający w rozdziale III pkt 2.9. wskazuje, że wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty dokumenty i próbki dla trawy syntetycznej. W związku z powyższym proszę o wyraźne wskazanie na jakim etapie postępowania (do oferty czy na wezwanie) należy przedstawić dokumenty i próbki dla nawierzchni. Wskazać należy, że wymóg dołączenia dokumentów dla nawierzchni syntetycznej pozwoli już na pierwszym etapie postępowania na weryfikację parametrów technicznych oraz jakościowych zaoferowanej przez Wykonawców nawierzchni.

**Odpowiedź:Wymagane Dokumenty i próbki dla nawierzchni należy przedstawić na wezwanie zamawiającego.**

**Do oferty należy złożyć informację dot. zaoferowanej nawierzchni- dane techniczne np. karty techniczne.**

#### **Pytanie 3.**

Czy zamawiający dopuści przedłożenie do oferty badań laboratoryjnych na system nawierzchni z wypełnieniem EPDM z produkcji pierwotnej, natomiast na obiekcie jako wypełnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej zastosowane zostanie wypełnieniem EPDM z recyklingu zgodne z

wymaganiami Zamawiającego i badania laboratoryjne wraz z certyfikatem FIFA Quality Pro zostaną wykonane z EPDM szarego z recyklingu?

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 4.**

Proszę o weryfikację punktacji wskazanej w rozdziale XIV Opis kryteriów dotyczącej zapisu pkt 3.

**Odpowiedź: W zawiązkę z omyłką pisarską Zamawiający dokonał zmiany zapisu – „Liczba punktów w kryterium płatności faktury max 40 pkt”. Patrz zmiany treści SIWZ.**

#### **Pytanie 5.**

Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę i na jego koszt certyfikacji w celu uzyskania certyfikatu FIFA QUALITY PRO. Po utracie ważności certyfikatu tj. po 1 roku wymagane jest uzyskanie przez Wykonawcę i na jego koszt kolejnego certyfikatu FIFA QUALITY PRO na kolejny rok. Zwracamy uwagę, iż w przypadku niewłaściwej konserwacji Zamawiający utraci możliwość ponownej certyfikacji boiska. Proszę zatem o odpowiedź, czy wykonawcy powinni uwzględnić w wycenie konsekwencje które zapewnią bezproblemową recertyfikację? Jeśli tak, proszę o jednoznaczne wskazanie jaką ilość konserwacji należy przewidzieć oraz jaki zakres czynności winna obejmować jednorazowa konserwacja. W przypadku nie dochowania obowiązku konserwacji, Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności ani za jakość nawierzchni ani za fakt, iż nie uzyska ona certyfikatu FIFA QUALITY PRO na kolejny rok.

**Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu uzyskania od Wykonawcy po 1 roku eksploatacji boiska recertyfikacji. Jedna konserwacja zgodnie z zapisami SIWZ w kwietniu 2018r.**

#### **Pytanie 6.**

W zakresie warunków udziału w postępowaniu wnosimy o dopuszczenie zdolności technicznej lub zawodowej polegającej na:

*wykonaniu dwóch zadań o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot zamówienia, tj.: minimum jednego zadania polegającego na budowie pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem i trybunami o nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa) o minimalnej powierzchni 8000 m<sup>2</sup> i o wartości co najmniej 3,5 mln zł brutto, które uzyskało certyfikat FIFA QUALITY PRO lub FIFA 2 STAR oraz minimum jednego zadania polegającego na budowie pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem i trybunami o nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa) o minimalnej powierzchni 8000 m<sup>2</sup> i o wartości co najmniej 2,5 mln zł brutto.*

Zgoda na powyższe jest uzasadniona tym, że Zamawiający zbyt rygorystycznie i nieadekwatnie do przedmiotu zamówienia określił warunek udziału w postępowaniu. Wartość wykonawcza większości boisk piłkarskich z trybunami, które posiadają certyfikat FIFA waha się w przedziale od 1,5 do 2,5 mln zł w zależności od infrastruktury. Obniżenie wartości jednego zamówienia do 2,5 mln zł zwiększy ilość firm startujących w postępowaniu przy jednoczesnej gwarancji rzetelnego i terminowania wykonania prac.

**Odpowiedź: Patrz odpowiedź na Pytanie 5.**

#### **Pytanie 7**

W związku z tym, że Zamawiający oczekuje certyfikacji i (po roku) re-certyfikacji boiska do poziomu FIFA Quality Pro wnosimy o rozszerzenie zestawu dokumentów jakie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty na potwierdzenie, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w zakresie oferowanej sztucznej trawy

(zgodnie z rozdz. VII pkt. 7.3 SIWZ) o certyfikat FIFA 2 Star/FIFA Quality Pro wydany w ostatnich 3 latach dla systemu nawierzchni (trawa, granulat EPDM z recyklingu).

**Odpowiedź: Patrz odpowiedź na Pytanie 5.**

#### **Pytanie 8.**

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na budowę boiska z parametrami trawy syntetycznej określonymi w sposób bardzo szczegółowy wskazując na konkretny model trawy, konkretnego producenta – Limonta. Wnosimy o dopuszczenie trawy z parametrami bardzo zbliżonymi do określonych przez Zamawiającego a nawet w niektórych punktach wyższych. Działanie takie przełoży się na zwiększoną liczbę złożonych ofert i realniejsze wyceny wykonawców, którzy będą mogli wybrać odpowiednią nawierzchnię spośród większej liczby produktów, a nie będą zdani tylko na jednego producenta, który albo go ogranicza dostępność do produktu albo stosuje bardzo wysokie ceny. To nie leży w interesie Zamawiającego, który dysponując środkami publicznymi powinien tak dobrać parametry składowe zadania, aby możliwość wystartowania w tym przetargu miała jak największą liczbę wykonawców. Nawierzchnia z zaproponowanymi parametrami została przebadana przez specjalistyczne laboratorium sportowe akredytowane przez FIFA, a uzyskane wyniki spełniają kryteria do poziomu FIFA STAR 2 – najwyższego certyfikatu jakościowego przyznawanego obiektom z zainstalowaną nawierzchnią syntetyczną. Dodatkowo nawierzchnia uzyskała certyfikat FIFA QUALITY PRO.

Wnosimy o dopuszczenie ofert z nawierzchniami o parametrach:

trawa syntetyczna:

- wysokość włókna min. 60 mm,
  - typ włókna: monofil, wzmocnione rdzeniem,
  - rodzaj włókna 100% polietylen,
  - Dtex min. 15 500 dtex,
  - włókna grubości min. 330 mikronów,
  - ilość włókien min. 142000/m<sup>2</sup>,
  - ilość pęczków min. 8900/m<sup>2</sup>,
  - waga całkowita min. 3600g/m<sup>2</sup>,
  - waga włókna min. 1800g/m<sup>2</sup>
- wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w kolorze szarym lub czarnym. Dopuszcza się raport z badań przeprowadzonych przez akredytowane przez FIFA laboratorium z wypełnieniem granulatem SBR, lecz sam zasyp trawy będzie granulatem EPDM z recyklingu w kolorze czarnym lub szarym.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuścił w SIWZ trzy rodzaje traw o różnych parametrach, w związku z tym nie dopuszcza innych niż wskazane w SIWZ. Głównym celem Zamawiającego jest wybudowanie boiska o jak najwyższej jakości, zgodnej z wymogami FIFA. Zgodnie z ustawą Pzp Zamawiający ma prawo do nabycia takiego przedmiotu zamówienia jaki jest mu potrzebny i może określić przedmiot zamówienia biorąc pod uwagę jego jakość jak i funkcjonalność adekwatnie do realiów w jakich musi funkcjonować i nie stanowi to naruszenia równości i zasady uczciwej konkurencji.**

#### **Pytanie 9.**

Zamawiający ogłaszając przetarg na budowę boiska z parametrami trawy syntetycznej wymaga nawierzchni o wysokim poziomie amortyzacji wstrząsów co szczególnie ważne jest dla footballu amerykańskiego.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie systemu sztucznej trawy z badaniem laboratoryjnym, który jest potwierdzeniem parametru kluczowego dla footballu amerykańskiego tzw. Gmax. Raport taki potwierdzi, że oferowana nawierzchnia spełnia wymagania dla parametru Gmax(amortyzacja upadku)- parametr dot. upadku zawodnika i uderzenia głowy o boisko.

Produkt równoważny:

- wysokość włókna min. 60mm,
- rodzaj włókna: politylen,
- typ włókna: dwa rodzaje włókien w jednym pęczku: monofilowe w kształcie diamentu i fibrylowane,
- Dtex: min 17 500,
- grubość włókien: monofil min. 300 i 360 mikronów oraz fibrylowane o grubości min 110 mikronów,
- wysokość całkowita 60mm,
- ilość pęczków: min 9 450/m<sup>2</sup>,
- ilość włókien: min 132 000/m<sup>2</sup> (grubość min. 300 i 360 mikronów oraz fibrylowanie o grubości min 110 mikronów),
- waga włókna min 2 170g/m<sup>2</sup>,
- ciężar całkowity podkładu lateksowego min. 1000gr,
- ciężar całkowity nawierzchni: min 2800g/m<sup>2</sup>,
- wypełnienie piasek kwarcowy i granulaty EPDM z recyklingu; dopuszcza się raport z badań z innym wypełnieniem; system na macie elastycznej lub bez maty,
- wynik badania parametru Gmax – max. 102 gs (metoda badań wg ASTM F355-10a)- „amortyzacja upadku”,

W celu potwierdzenia, że oferowana nawierzchnia syntetyczna spełnia wymagania Zamawiającego, przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie przekazać następujące dokumenty:

- a) autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem miejsca wbudowania wraz z potwierdzeniem gwarancji;
- b) Karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczona przez producenta wraz z określeniem miejsca wbudowania;
- c) aktualny atest higieniczny PZH dla trawy;
- d) badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzające minimalne wymagane parametry trawy i spełnienie wymogów Fifa Quality for Football Turf;
- e) Certyfikat FPP dla producenta trawy;
- f) próbkę oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej,
- g) raport z badań wg normy ASTM F355-10a; badanie parametru kluczowego dla footballu amerykańskiego tzw. Gmax

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza trawy o innych parametrach niż wskazane w Projekcie.**

#### **Pytanie 10.**

W przedmiarze brak pozycji, dostawy i montażu bramek do futbolu amerykańskiego, w opisie do projektu widnieją dwie sztuki. **Prosimy o potwierdzenie czy bramki do futbolu amerykańskiego są przedmiotem zamówienia.**

**Odpowiedź: Bramki do futbolu amerykańskiego (2 szt. zakup + montaż wraz z fundamentowaniem) należą do przedmiotu zamówienia i należy je uwzględnić w wycenie.**

**Zamawiający dodaje pozycję Nr 42 w Przedmiarze robót. Patrz załącznik.**

### **Pytanie 11.**

W opisie do projektu widnieją dwie warstwy piasku gruboziarnistego zag. do 20cm oddzielone geowłókniną, w przedmiarze jedna warstwa piasku. Prosimy o sprecyzowanie przekroju podbudowy pod płytą boiska.

**Odpowiedź:** *Konstrukcję podbudowy pod płytą boiska oraz konstrukcję utwardzenia kostką betonową należy wykonać zgodnie z przekrojami poprzecznymi znajdującymi się w projekcie wykonawczym branży drogowej tj. rysunkami nr D - PW - 3 oraz D - PW - 4.*

### **Pytanie 12.**

W opisie do projektu konstrukcji utwardzenia kostką betonową :

- 15cm warstwy z kruszywa łamanego 0/31,5
- Podsypka piaskowo-cem. 4cm
- kostka 8cm

Natomiast w przedmiarze:

- 10 cm piasek
- 20 cm kruszywo 31,5/63 mm
- 15 cm kruszywo 0/31,5 mm
- Kostka 8cm na podsypce cem-piaskowej

Natomiast na przekroju:

- 20 cm pospółki
- 20 cm kruszywo 31,6/63
- 15 cm kruszywo 0/31,5mm
- Podsypka piaskowo-cem. 4cm
- Kostka 8cm

Prosimy o wskazanie prawidłowej konstrukcji utwardzenia kostką betonową.

**Odpowiedź:** *Utwardzenie kostką betonową zgodnie z opisem przekroju D-PW-3, D-PW-4.*

**Należy uwzględnić zmiany w Przedmiarze robót:**

**poz. 33- grubość 20 cm,**

**poz. 38 – podsypka piaskowo-cementowa – gr. 4 cm.**

**W sytuacji, kiedy Wykonawca nie uwzględni zmiany w opisie pozycji Zamawiający dokona poprawy jako innej omyłki nie powodującej zmiany w treści oferty.**

### **Pytanie 13.**

Zamawiający wymaga systemu do piłki nożnej, rugby i football amerykański. Informujemy, iż systemy takie winny być montowane na matach żeby spełnić normy bezpieczeństwa dla rugby i footballu amerykańskiego.

Wnosimy o dopuszczenie jako systemu równoważnego trawy o wysokości włókna 60 mm montowanej na macie grubości 23 mm o poniższych parametrach:

- 17500 dtex,
- 300-360 mikronów,
- ilość peczków 9540,
- ilość włókien 132 tys.

Oferowany przez nas system posiada badania potwierdzające zgodność z parametrami wymaganymi dla footballu amerykańskiego tzw. Gmax wg normy ASTM F355.

**Odpowiedź:** *Boisko w swoim założeniu będzie certyfikowanym boiskiem do piłki nożnej i futbolu amerykańskiego, natomiast nie przewiduje się gry w rugby. Zamawiający nie dopuszcza innych parametrów trawy, należy wykonać zgodnie z projektem.*

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW.**

w dniu dzisiejszym uzupełniono projekt o STWiOR dot. oświetlenia boiska, oświetlenia alejek, wormitoriów i monitoringu CCTV. Jedna ze w/w specyfikacji dotyczy docelowego zamiennego projektu oświetlenia boiska, druga zawiera pozostałe roboty elektryczne oraz instalacje monitoringu CCTV (zawarta w niej część dot. oświetlenia boiska nie obowiązuje).

**Burmistrz Wyszkowa  
Grzegorz Nowosielski**