







SCHEMAT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO



1	warstwa ścierna AC 11 - gr 5
2	warstwa wiążąca AC 16 gr 7 cm
3	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr 15 cm
4	podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 31,5/63 mm gr 20 cm
5	kruszywo naturalne gr 15 cm
5.1	kruszywo naturalne gr 10 cm
6	kostka brukowa wibroprasowana gr 8 cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr 3-5 cm
7	krawężnik 15x30 cm
7.1	krawężnik 12x25 cm
8	ławka z oporem gr 15 cm z betonu klasy C12/15
8.1	ławka z oporem gr 10 cm z betonu klasy C12/15
9	obrzeże 8x30cm

Opisowość:	<div> ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH <small>ul. Piłsudskiego 12, 07-200 Międzyrzecz</small> <small>☎ 020 556 595</small> <small>✉ inwestycje@zui.pl</small></div> <div></div>		
	PRZEJEDZINA W PASIE DROGOWYM UL. DOBREJ WROTKI W PĘBIKOWIE NOWYM NA DOKONKU OD KM 0+000 DO KM 0+43		
Typul	PRZECIĄGŁE POPRZECZNE		Faza P.B.
Rysunek	Gmina wyszków - Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków		
Inwestor:	Wyszków ul. Dobrej Wrotki		
Adres:	drogowa		
Brutto:			
	Szacunek 1 100		