

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45231400-9	Budowa linii oświetlenia ulicznego			
1	KNNR 5 d.1 0903-01	Demontaż i ponowny montaż słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy E-10.5/2,5 1	słup słup	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 d.1 1002-01	Demontaż i ponowny montaż wysięgników rurowych W 201 na słupie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych W 201 na słupie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5 d.1 1004-02	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu SGS 100 W na wysięgniku 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu OUS 100 W na wysięgniku 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5 d.1 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5 d.1 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
8	KNNR 5 d.1 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III 60	m m	60.000	
				RAZEM	60.000