





SCHMAT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO



SCHMAT ZJAZDU PUBLICZNEGO



1	droga : kostka brukowa wibroprasowana gr 8 cm na podsyppce cem-piaskowej 1:4 gr 3-5 cm- np. beton szary
1.1	droga : warstwa ścierna - miesznaka mineralno asfaltowa AC 11 gr 5 cm
1.2	droga : warstwa wiążąca - miesznaka mineralno asfaltowa AC 16 gr 7 cm
2	zjazd: kostka brukowa wibroprasowana niefazowana gr 8 cm na podsyppce cem-piaskowej 1:4 gr 3-5 cm- np. holand grafitowy
2.1	chodnik : kostka brukowa wibroprasowana niefazowana gr 8 cm na podsyppce cem-piaskowej 1:4 gr 3-5 cm- np. holand szary
3	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 mm gr 15 cm
4	podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 31.5/ 63 mm gr 20 cm
5	kruszywo naturalne gr 30 cm
5.1	kruszywo naturalne gr 15 cm
6	kruszywo naturalne gr 10 cm
7	krawężnik 15x30 cm
7.1	krawężnik 15x22 cm
8	krawężnik 12x25 cm
9	ława z oporem gr 15 cm z betonu klasy C12/15
10	obrzeże 8x30cm
11	ława z oporem gr 10 cm z betonu klasy C12/15



ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH

mgr inż. Marek Wesołek al. Piłsudskiego 14/3 10-200 Wyszków tel. 888 558 558 [mar@wesołek.pl](mailto:mar@wesołek.pl)

Nazwa zadania:	PROJEKT PRZEBUDOWY W PASIE DROGI UL. MELIORANTÓW W WYSZKOWIE.
Tytuł rysunku:	PRZEMOCENIE - zjazd
Investor :	Gmina Wyszków - Al. Piłsudskiego 2, 07-200 Wyszków
Adres :	WYSZKÓW UL. MELIORANTÓW
Brutto:	drogowa
Projektant:	mgr inż. Marek Wesołek upr. bud nr 17794/Os

Skala

1:100

RYS NR 4

30.3