




UL. MELIORANTÓW - OD KM 0+000 DO KM 0+200



UL. MELIORANTÓW - OD KM 0+200 DO KM 0+368



UL. MELIORANTÓW - OD KM 0+368 DO KM 0+440



1	droga : kostka brukowa wibroprasowana gr 8 cm na podsyłce cem-plantowej 1.4 gr 3-5 cm- np. beton szary
1.1	droga : warstwa ścierna - mieszanka mineralno asfaltowa AC 11 gr 5 cm
1.2	droga : warstwa wiążąca - mieszanka mineralno asfaltowa AC 16 gr 7 cm
2	zjazd: kostka brukowa wibroprasowana niefazowana gr 8 cm na podsyłce cem-plantowej 1.4 gr 3-5 cm- np. holand grafiowy
2.1	chodnik : kostka brukowa wibroprasowana niefazowana gr 8 cm na podsyłce cem-plantowej 1.4 gr 3-5 cm- np. holand szary
3	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 mm gr 15 cm
4	podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 31.5/ 63 mm gr 20 cm
5	kruszywo naturalne gr 30 cm
5.1	kruszywo naturalne gr 15 cm
6	kruszywo naturalne gr 10 cm
7	krawężnik 15x30 cm
7.1	krawężnik 15x22 cm
8	krawężnik 12x25 cm
9	ława z oporem gr 15 cm z betonu klasy C12/15
10	obrzeże 8x30cm
11	ława z oporem gr 10 cm z betonu klasy C12/15



ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH

mgr inż. Marek Wesołek

ul. Piłsudskiego 1/3, 07-200 Wyszków

 NIP 536 556 935



Nazwa zadania:	PROJEKT PRZEBUDOWY W PASIE DROGI UL. MELIORANTÓW ODC. DL. 440 M W WYSZKOWIE.	Faza P.B.
Tytuł Rysunku:	PRZEKROJE- droga	
Inwestor :	Gmina Wyszków - Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków	Skala 1:100
Adres :	WYSZKÓW UL. MELIORANTÓW	
Bransza:	drogowa	RYS NR 2
Projektował:	mgr inż. Marek Wesołek upr. bud nr 17794/Os	