

projektowana warstwa wiążąca z MMA AC 8 S gr. 6cm
oraz siatka wzmacniająca
projektowana warstwa wyrównawcza o śr. gr. 2 cm z MMA AC 8 S
na powierzchni rozbranej nawierzchni z kostki brukowej

projektowana warstwa ścierna z MMA AC 11 S gr. 4cm

Osie istniejących dróg









Istniejąca krawędź jezdni



oznakowanie poziome do odtworzenia

Istniejące studzienki, wpusty, zasowy do regulacji

projektowanie pobocza,
uzupełnienie humusem i obsianie traw

LEGENDA

-  projektowana warstwa wiążąca z MMA AC 8 S gr. 6cm
oraz siatka wzmacniająca
-  projektowana warstwa wyrównująca o sr. gr. 2 cm z MMA AC 8 S
na powierzchni rozlanej powierzchni z kostki brukowej
-  projektowana warstwa ścierdina z MMA AC 11 S gr. 4cm
-  Osie istniejących dróg
-  Istniejąca krawężń jezdni
-  oznakowanie poziome do odtworzenia
-  Istniejące studzienki, wpusty, zasuwki do regulacji
-  projektowane profilowanie pobocza,
uzupełnienie humnusem i obścieganie trawę

Zamawiający		 <p>Urząd Miejski w Wyszkowie Al. Róż 2, 07-200 Wyszków</p>	
Zamówienie projektowe		 <p>PROBUD</p>	
Nazwa opracowania:		<p>PROBUD USŁUGI BUDOWLANE, PROJEKTY NADZORY ul. Świerżewitów 3/26, 03-188 Warszawa tel/fax.: (022) 614 90 07, 699 685 862, 608 578</p>	
<p>PROJEKT REMONTU</p>		<p>PROJEKT REMONTU</p>	
<p>PROJEKT REMONTU NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH ULIC: Gen. Józefa Sowińskiego, Kasztanowej, Komunalnej, Alci Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wyszkowie</p>		<p>PROJEKT REMONTU</p>	
Obiekt budowlany		<p>Al. Marszałka. J. Piłsudskiego</p>	
<p>PLAN REMONTOW</p>			
<p>Typ i rysunek:</p>			
<p>Barwa DROGOWA</p>		<p>PLAN REMONTOW</p>	
Stwierdzenie	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Opracował	Imię, Czesław Prędota	Uprawnienia budowlane SB-49/88, Wz-75/94, Wz-340/01	
III, 2017 r.	Data oprac.	1:500	Nr rys. 4b 1