

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	wycena własna	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu (ryczałt)	szt		
d.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2	wycena własna	Wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu (ryczałt)	szt		
d.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3	wycena własna	Inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejącego wraz z opracowaniem niwelety jezdni	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	m ²		
d.1	1005-05	1222	m ²	1222,000	
				RAZEM	1222,000
5	KNNR 6	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0806-04	30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
6	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³		
d.1	1103-01	33	m ³	33,000	
				RAZEM	33,000
7	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
d.1	1103-04	33	m ³	33,000	
				RAZEM	33,000
8	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - odległość i cenę wywozy określa oferent	m ³		
d.1	1103-05	33	m ³	33,000	
				RAZEM	33,000
2		Podbudowy			
9	KNNR 6	Trzykrotne skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.2	1005-07	Krotność = 3	m ²	1222,000	
		1222		RAZEM	1222,000
10	KNNR 6	Analogia: Warstwa wyrównawcza grub. 0-2 cm - beton asfaltowy AC 8S	m ²		
d.2	0110-01	1222	m ²	1222,000	
				RAZEM	1222,000
11	wycena własna	Ułożenie siatki szklanej powlekanej asfaltem	m ²		
d.2		1222	m ²	1222,000	
				RAZEM	1222,000
3		Nawierzchnie			
12	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - mieszanka AC 11S	m ²		
d.3	0309-01	1222	m ²	1222,000	
				RAZEM	1222,000
4		Elementy ulic			
13	KNNR 6	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem beton C 12/15 przekrój 0,11 m ² - krawężnik nowy	m		
d.4	0403-04	30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
5		Roboty inne			
14	wycena własna	Odtworzenie zieleni	m ²		
d.5		285	m ²	285,000	
				RAZEM	285,000
15	wycena własna	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	kpl.		
d.5		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000