

PRZEDMIAR ROBÓT			egz.
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Parking w Lucynowie, ul. Wyszyńskiego, m. Lucynów, gm. Wyszków, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie			
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1 - Roboty przygotowawcze 45233120-6- Roboty w zakresie budowy dróg			
Adres obiektu budowlanego: ul. Wyszyńskiego, m. Lucynów, gm. Wyszków, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie			
Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numery działek:	
143505_5	0011	1328; 1327; 46	
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Wyszków ul. Aleja Róż 2 07-200 Wyszków			
Data opracowania przedmiaru robót: 14 grudnia 2016			

PRZEDMIAR ROBÓT: 2) SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu
1	45110000-1	Roboty przygotowawcze
2	45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Parking w Lucynowie, ul. Wyszyńskiego, m. Lucynów, gm. Wyszków, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie					
1	45110000-1	Roboty przygotowawcze			
1.1	BCD D-01 01.01.01.41-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych. 0.202	ha ha	 0.202	
				RAZEM	0.202
1.2	BCD D-01 01.02.02-03	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy do 30 cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład. 2021*0.3	m ³ m ³	 606	
				RAZEM	606
1.3	BCD D-01 01.02.04.29-01	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej oraz złożenie tych materiałów na palety i wywiezienie ich na miejsce wskazane przez inwestora tj. Wyszków, ul. Komunalna 1 na odległość 8 km. - chodnik i dojazd (fragment przewidziany do remontu) - chodnik i dojazd (fragment do rozbiórki w obrębie proj. parkingu i zjazdu) 160+55*6+10*2	m ² m ²	 510	
				RAZEM	510
1.4	BCD D-01 01.02.04.12-01	Rozebranie podbudowy z gruntów stabilizowanych cementem, grubość podbudowy 15 cm oraz wywóz wraz z utylizacją. - chodnik i dojazd (fragment do rozbiórki w obrębie proj. parkingu i zjazdu) 55*6+10*2	m ² m ²	 350	
				RAZEM	350
1.5	BCD D-01 01.03.02-17	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej oraz złożenie tych materiałów na palety i wywiezienie ich na miejsce wskazane przez inwestora tj. Wyszków, ul. Komunalna 1 na odległość 8 km. - obramowanie dojazdu (w obrębie parkingu) - likwidacja krawężnika obniżonego (w rejonie istn. zjazdu) 55*2+8	m m	 118	
				RAZEM	118
1.6	BCD D-01 01.02.01.13-03	Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 66-75 cm wraz z karczowaniem pni 22	szt. szt.	 22	
				RAZEM	22
1.7	BCD D-01 01.02.01.22-01	Karczowanie krzaków i podsycia ilości sztuk krzaków 1000/ha. Wywiezienie i spalanie pozostałości po karczunku. 0.01	ha ha	 0.01	
				RAZEM	0.01
2	45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg			
2.1	BCD D-02 02.01.01.13-01	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 3 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie - rowy (32.5+47.5+5+4)*0.65	m ³ m ³	 58	
				RAZEM	58
2.2	BCD D-02 02.03.01.12-01	Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II, zakup materiału na nasyp z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą - uzupełnienie poboczy - wyniesiony fragment parkingu (32.5+22.5+15+47.5*2)*0.75*1+310*0.1	m ³ m ³	 155	
				RAZEM	155
2.3	BCD D-04 04.01.01-01	Koryta wraz z profilowaniami zagęszczaniem podłoża. Średnia grubość korytowania 15cm (tj. 10-15cm poniżej zdjętej warstwy humusu) - parking 750+500	m ² m ²	 1250	
				RAZEM	1250
2.4	BCD D-08 08.01.01-02	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15) 280	m m	 280	
				RAZEM	280
2.5	BCD D-08 08.01.01-02	Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15) 160	m m	 160	
				RAZEM	160

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.6	BCD D-04 04.02.01-21	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku grubość warstwy 10cm - miejsca postojowe - jezdnia manewrowa - zjazd - dojeżdżia (projektowane) 2021	m ² m ²	 2021	
				RAZEM	2021
2.7	BCD D-04 04.04.02-14	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - miejsca postojowe - jezdnia manewrowa - zjazd - dojeżdżia (projektowane) 2021	m ² m ²	 2021	
				RAZEM	2021
2.8	BCD D-05 05.03.23-32	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą piaskową - miejsca postojowe - jezdnia manewrowa - zjazd 1840-10+63	m ² m ²	 1893	
				RAZEM	1893
2.9	BCD D-05 05.03.23-32	Nawierzchnia z kostki brukowej grafitowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą piaskową - obramowanie miejsc postojowych $0.02*((22.5+15+32.5+2*47.5)+64*5)$	m ² m ²	 10	
				RAZEM	10
2.10	BCD D-05 05.03.23-32	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej żółtej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą piaskową - dojeżdżia (projektowane) - dojeżdżia (remontowane) 118+160	m ² m ²	 278	
				RAZEM	278
2.11	BCD D-04 04.04.02.22-01	Wykonanie poboczki z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm $(32.5+22.5+15+47.5*2)*0.75*1+5*5+10$	m ² m ²	 159	
				RAZEM	159
2.12	BCD D-07 07.02.01.41-01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami 6	szt. szt.	 6	
				RAZEM	6
2.13	BCD D-07 07.02.01.44-53	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątny 600x900 mm), folia odblaskowa co najmniej 2 typu D-52 - 3szt. D-53 - 3szt. 6	szt. szt.	 6	
				RAZEM	6
2.14	BCD D-07 07.02.01.44-44	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, małych typ B, folia odblaskowa co najmniej 2 typu B-5 - 1szt. 1	szt. szt.	 1	
				RAZEM	1
2.15	BCD D-07 07.01.01.13-01	Oznakowanie poziome stanowisk postojowych dla osób niepełnostpawnych farbą akrylową niebieską 3*3.6*2.5	m ² m ²	 27	
				RAZEM	27
2.16	BCD D-07 07.01.01.14-01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą znak P-24 3*0.76	m ² m ²	 2	
				RAZEM	2
2.17	BCD D-07 07.01.01.61-02	Montaż punktowych separatorów ruchu U-25 (2 szt. na stanowisko postojowe) 32*2	szt. szt.	 64	
				RAZEM	64
2.18	BCD D-09 09.01.01.21-02	Nasadzenia rekompensacyjne - Lipy Sadzone są drzewa winny mieć min. 16 cm w obwodzie pnia (obwód mierzony na wysokości 1m) i koronę ukształtowaną na wysokości min. 2.2 m. 23	szt. szt.	 23	
				RAZEM	23

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.19	BCD D-06 06.01.01-23	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm z dowozem ziemi urodzajnej 930	m ² m ²	 930	
				RAZEM	930