

DZIAŁY KOSZTORYSU

L p.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE	1	6
1.1	45100000-8	Oczyszczenie terenu z resztek pobudowlanych, chwastów, kamieni: 5413,00 m2	1	3
1.2	45100000-8	Przygotowanie gleby do sadzenia bylin: 226,50 m2	4	6
2	45112710-5	TRAWNIKI	7	7
2.1	45112710-5	Zakładanie trawnika parkowego: 4114,50 m2.	7	7
3	45112710-5	NASADZENIA	8	37
3.1	45112710-5	Sadzenie drzew liściastych	8	11
3.2	45112710-5	Sadzenie krzewów liściastych o wysokości ponad 1m	12	18
3.3	45112710-5	Sadzenie krzewów liściastych o wysokości do 1m	19	21
3.4	45112710-5	Krzewy iglaste	22	22
3.5	45112710-5	Sadzenie bylin	23	34
3.6	45112710-5	Ściółkowanie gleby przekompostowaną korą drzew iglastych oraz rozłożenie agrotkaniny przeciw chwastom	35	36
3.7	45112710-5	Montaż obrzeża syntetycznego	37	37
4	45112710-5	ROCZNA PIELEGNACJA POSADZONYCH ROŚLIN I TRAWNIKÓW	38	42

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE			
1.1	45100000-8	Oczyszczenie terenu z resztek pobudowlanych, chwastów, kamieni: 5413,00 m2			
1	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek pobudowlanych, chwastów, kamieni - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³		
d.1.	0101-01				
1		6,5	m ³	6,50	
				RAZEM	6,50
2	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³		
d.1.	0101-04				
1		poz.1	m ³	6,50	
				RAZEM	6,50
3	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km	m ³		
d.1.	0101-05	Krotność = 8			
1		poz.1	m ³	6,50	
				RAZEM	6,50
1.2	45100000-8	Przygotowanie gleby do sadzenia bylin: 226,50 m2			
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowniczymi na odległość 5 km	m ³		
d.1.	0206-02				
2	0214-04	226,50*0,20	m ³	45,30	
				RAZEM	45,30
5	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej (polnej)	m ³		
d.1.	0218-02				
2		poz.4	m ³	45,30	
				RAZEM	45,30
6	koszt materiału	Koszt ziemi urodzajnej wraz z dowozem	m ³		
d.1.					
2		poz.4	m ³	45,30	
				RAZEM	45,30
2	45112710-5	TRAWNIKI			
2.1	45112710-5	Zakładanie trawnika parkowego: 4114,50 m2.			
7	KNR 2-21	Wykonanie trawników parkowych siewem	m ²		
d.2.	0404-03				
1		4114,5	m ²	4 114,50	
				RAZEM	4 114,50
3	45112710-5	NASADZENIA			
3.1	45112710-5	Sadzenie drzew liściastych			
8	KNR 2-21	Sadzenie drzew liściastych z całkowitą zaprawą dołów -Acer campestre 'Nanum'	szt.		
d.3.	0302-07				
1		27	szt.	27,00	
				RAZEM	27,00
9	KNR 2-21	Sadzenie drzew liściastych z całkowitą zaprawą dołów - Tilia cordata 'Greenspire'	szt.		
d.3.	0302-07				
1		10,00	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
10	KNR 2-21	Sadzenie drzew liściastych z całkowitą zaprawą dołów - Betula utilis 'Doorenbos'	szt.		
d.3.	0302-07				
1		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
11	analiza indywidualna	Zabezpieczyć palikami sadzonek drzew – 3 paliki na jedno drzewo z odpowiednim wiązaniem (paliki powinny mieć wysokość ok. 1,5 m od poziomu gruntu i wbite na głębokość ok. 1 m)	szt.		
d.3.		poz.8+poz.9+poz.10	szt.	43,00	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	43,00
3.2	45112710-5	Sadzenie krzewów liściastych o wysokości ponad 1m			
12	KNR 2-21 d.3. 0302-07 2	Sadzenie krzewów liściastych z całkowitą zaprawą dołów - Corylus avellana 'Aurea'	szt.		
		100,00	szt.	100,00	
				RAZEM	100,00
13	KNR 2-21 d.3. 0302-04 2	Sadzenie krzewów liściastych z całkowitą zaprawą dołów -Hydrangea paniculata 'Polar Bear'	szt.		
		251,00	szt.	251,00	
				RAZEM	251,00
14	KNR 2-21 d.3. 0302-04 2	Sadzenie krzewów liściastych z całkowitą zaprawą dołów - Physocarpus opulifolius 'Diabolo'	szt.		
		91,00	szt.	91,00	
				RAZEM	91,00
15	KNR 2-21 d.3. 0302-04 2	Sadzenie krzewów liściastych z całkowitą zaprawą dołów -Physocarpus opulifolius LADY IN RED 'Tuilad'	szt.		
		95	szt.	95,00	
				RAZEM	95,00
16	KNR 2-21 d.3. 0302-04 2	Sadzenie krzewów liściastych z całkowitą zaprawą dołów -Sambucus nigra 'Marginata'	szt.		
		29,00	szt.	29,00	
				RAZEM	29,00
17	KNR 2-21 d.3. 0302-04 2	Sadzenie krzewów liściastych z całkowitą zaprawą dołów - Syringa meyeri 'Palibin'	szt.		
		96,00	szt.	96,00	
				RAZEM	96,00
18	KNR 2-21 d.3. 0302-04 2	Sadzenie krzewów liściastych z całkowitą zaprawą dołów -Viburnum opulus 'Compactum'	szt.		
		137	szt.	137,00	
				RAZEM	137,00
3.3	45112710-5	Sadzenie krzewów liściastych o wysokości do 1m			
19	KNR 2-21 d.3. 0331-01 3	Sadzenie krzewów liściastych - Cotoneaster horizontalis	szt.		
		28,00	szt.	28,00	
				RAZEM	28,00
20	KNR 2-21 d.3. 0302-04 3	Sadzenie krzewów liściastych z całkowitą zaprawą dołów -Cotoneaster 'Ursynów'	szt.		
		115	szt.	115,00	
				RAZEM	115,00
21	KNR 2-21 d.3. 0302-04 3	Sadzenie krzewów liściastych z całkowitą zaprawą dołów - Rosa "Marathon"	szt.		
		100	szt.	100,00	
				RAZEM	100,00
3.4	45112710-5	Krzewy iglaste			
22	KNR 2-21 d.3. 0302-07 4	Sadzenie krzewów iglastych z całkowitą zaprawą dołów - Taxus baccata "Repandens"	szt.		
		39	szt.	39,00	
				RAZEM	39,00
3.5	45112710-5	Sadzenie bylin			
23	KNR 2-21 d.3. 0414-02 5	Obsadzenie bylinami przy ilości 3szt./m2 - Calamagrostis acutiflora "Karl Foerster" (87szt)	m ²		
		(1/3)*87	m ²	29,00	
				RAZEM	29,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24	KNR 2-21 d.3. 0414-03 5	Obsadzenie bylinami przy ilości 6szt./m2 - Deschampsia cespitosa "Goldschleier" (168szt) (1/6)*168	m ²		
			m ²	28,00	
				RAZEM	28,00
25	KNR 2-21 d.3. 0414-03 5	Obsadzenie bylinami przy ilości 6szt./m2 - Echinacea "Raspberry Tart"(120szt) (1/6)*120	m ²		
			m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
26	KNR 2-21 d.3. 0414-03 5	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 8 szt./m2- Festuca amethystina (szt 64) (1/8)*64	m ²		
			m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
27	KNR 2-21 d.3. 0414-02 5	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 5 szt./m2 - Hemerocallis hybrida "Chicago"(60szt.) (1/5)*60	m ²		
			m ²	12,00	
				RAZEM	12,00
28	KNR 2-21 d.3. 0414-03 5	Obsadzenie bylinami przy ilości 8szt./m2 - Hemerocallis hybrida "Stella de Oro" (192szt) (1/8)*192	m ²		
			m ²	24,00	
				RAZEM	24,00
29	KNR 2-21 d.3. 0414-02 5	Obsadzenie bylinami przy ilości 3szt./m2 - Hosta "Wide Brim" (24szt) (1/3)*24	m ²		
			m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
30	KNR 2-21 d.3. 0414-04 5	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 11 szt./m2 -Lamium maculatum "Aureum" (275 szt) (1/11)*275	m ²		
			m ²	25,00	
				RAZEM	25,00
31	KNR 2-21 d.3. 0414-04 5	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 11 szt./m2 -Liatris spicata "Kobold"(198 szt) (1/11)*198	m ²		
			m ²	18,00	
				RAZEM	18,00
32	KNR 2-21 d.3. 0414-03 5	Obsadzenie bylinami przy ilości 8szt./m2 - Rudbeckia fulgida var. sullivantii "Goldsturm" (64szt) (1/8)*64	m ²		
			m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
33	KNR 2-21 d.3. 0414-03 5	Obsadzenie bylinami przy ilości 8szt./m2 - Salvia nemorosa "Ostfriesland"(288szt) (1/8)*288	m ²		
			m ²	36,00	
				RAZEM	36,00
34	KNR 2-21 d.3. 0414-03 5	Obsadzenie bylinami przy ilości 8szt./m2 - Sedum spectabile "Meteor" (96szt) (1/8)*96	m ²		
			m ²	12,00	
				RAZEM	12,00
3.6	45112710-5	Ściółkowanie gleby przekompostowaną korą drzew iglastych oraz rozłożenie agrotkaniny przeciw chwastom			
35	KNR 2-02 d.3. 0616-01 6 analogia	Rozłożenie agrotkaniny przeciw chwastom 90g/m2	m ²		
		1700,00	m ²	1 700,00	
				RAZEM	1 700,00
36	KNR 2-21 d.3. 0209-01 6 0209-02	Ściółkowanie gleby przekompostowaną korą drzew iglastych, gr. warstwy 5 cm (pod krzewami, roślinami okrywowymi i bylinami)	m ²		
		1700,00	m ²	1 700,00	
				RAZEM	1 700,00
3.7	45112710-5	Montaż obrzeża syntetycznego			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR 2-31 d.3. 0407-02 7 analogia	Montaż obrzeża syntetycznego wys. 45 mm	m		
		222,6	m	222,60	
				RAZEM	222,60
4	45112710-5	ROCZNA PIELĘGNACJA POSADZONYCH ROŚLIN I TRAWNIKÓW			
38	KNR 2-21 d.4 0702-06 analiza indywidualna	Roczna pielęgnacja trawników	m ²		
		poz.7	m ²	4 114,50	
				RAZEM	4 114,50
39	KNR 2-21 d.4 0701-03 analiza indywidualna	Roczna pielęgnacja drzew liściastych	szt.		
		43	szt.	43,00	
				RAZEM	43,00
40	KNR 2-21 d.4 0701-05 analiza indywidualna	Roczna pielęgnacja krzewów iglastych	szt.		
		39	szt.	39,00	
				RAZEM	39,00
41	KNR 2-21 d.4 0701-02 analiza indywidualna	Roczna pielęgnacja krzewów liściastych	szt.		
		1042	szt.	1 042,00	
				RAZEM	1 042,00
42	KNR 2-21 d.4 0705-03 analiza indywidualna	Roczna pielęgnacja rabat bylinowych	m ²		
		226,5	m ²	226,50	
				RAZEM	226,50