

## PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych  
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE TERENU NABRZEŻA RZEKI BUG  
ADRES INWESTYCJI : działka ewid. : 2595/2; 2601/49; 2601/61; (jednostka ewidencyjna: 143505\_4 Wyszków - Miasto, obręb ewi-  
dencyjny: 0001 - Wyszków)  
INWESTOR : Gmina Wyszków  
ADRES INWESTORA : Aleja Róż 2  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Artur Kanclerz  
DATA OPRACOWANIA : 30.11.2017r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA:



Data opracowania  
30.11.2017r.

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

**Studio OGRODY**  
Pracownia Architektury Krajobrazu  
Anna Kanclerz  
05-200 Wołomin, ul. Moniuszki 40  
tel. 508-857-127  
NIP 7691498838 REGON 015754902  
e-mail: studioogrody@tlen.pl

ZAGOSPODAROWANIE TERENU NABRZEŻA RZEKI BUG  
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest kosztorys inwestorski obejmujący wykonanie prac koniecznych do adaptacji istniejącej ścieżki krajoznawczo-przyrodniczej w tym:

- wykonanie prac porządkowych
- wykonanie remontu nawierzchni imineralnej ścieżki
- dostarczenie i montaż wyposażenia
- dostarczenie i posadzenie roślin
- wykonanie łąk kwietnych siewem
- wykonanie pielęgnacji zieleni

Zakres robót dotyczących niniejszej wyceny obejmuje wykonanie:

- robót związanych z wykonywaniem wycinki krzewów i porządkowania terenu
- robót związanych z wykonywaniem nawierzchni pieszych
- dostarczenie i montaż wyposażenia
- zagospodarowanie terenów zieleni
- pielęgnacja zieleni

ZAGOSPODAROWANIE TERENU NABRZEŻA RZEKI BUG  
PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45233200-1</b>		<b>Roboty w zakresie różnych nawierzchni</b>			
1	KNNR 1 d.1 0218-01	SST nr 3	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-II 370	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	370,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>370,000</b>
2	KNNR 6 d.1 0112-06	SST nr 3	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
			poz.1	m <sup>2</sup>	370,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>370,000</b>
<b>2</b>	<b>45112720-8</b>		<b>Wyposażenie</b>			
3	cena średnia producentów	SST nr 4	ŁAWKA BEZ OPARCIA dł 2m szer. 40cm - dostarczenie i montaż	szt.		
d.2			10	szt.	10,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
4	cena średnia producentów	SST nr 4	KOSZ NA ŚMIECI betonowy - dostarczenie i montaż	szt.		
d.2			7	szt.	7,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
5	cena średnia producentów	SST nr 4	PODEST DREWNIANY Z DESEK dł. 25,4 mb szer. 2m (sosna impregnowana) (50,8m <sup>2</sup> ) - dostarczenie i montaż	kpl		
d.2			1	kpl	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
6	cena średnia producentów	SST nr 4	PODEST Z BALI szer. 1m dł. 10 i 19 mb - dostarczenie i montaż	kpl		
d.2			2	kpl	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
7	cena średnia producentów	SST nr 4	STELAŻE DO TABLIC - dostarczenie i montaż	szt.		
d.2			3	szt.	3,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
8	cena średnia producentów	SST nr 4	Tablica edukacyjna - dostarczenie i montaż	szt.		
d.2			1	szt.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>3</b>	<b>45112720-8</b>		<b>NATURALNY TEREN ZABAW</b>			
9	cena średnia producentów	SST nr 4	KŁODY RÓWNOLEGLE - bale drewniane dł. 1.6m o śr. 30-40cm - dostarczenie i montaż	szt.		
d.3			6	szt.	6,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
10	cena średnia producentów	SST nr 4	TOR PRZESZKÓD Z PNI - pnie drzew średnicy min. 20-50cm wys. min. 30-60cm - dostarczenie i montaż	szt.		
d.3			10	szt.	10,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
11	cena średnia producentów	SST nr 4	TUNEL WIKLINOWY wys. 1m dł. 3.5mb - dostarczenie i montaż	szt.		
d.3			1	szt.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
12	cena średnia producentów	SST nr 4	SZAŁAS Z WIKLINY wys. 2,2m śr. min. 2.8m - dostarczenie i montaż	szt.		
d.3			1	szt.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
13	cena średnia producentów	SST nr 4	TOR PRZESZKÓD - KŁODY bale drewniane o śr. 25cm dl. 180-200cm (6 sztuk) na pniach o śr. 25-30cm wys. 20cm (7sztuk) - dostarczenie i montaż	szt.		
d.3			1	szt.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>4</b>	<b>45112710-5</b>		<b>Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych</b>			

ZAGOSPODAROWANIE TERENU NABRZEŻA RZEKI BUG  
PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-21 d.4 0302-10	SST nr 5	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m z palikowaniem 50	szt. szt.	50,000	50,000
					<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
15	KNR 2-21 d.4 0302-04 analogia	SST nr 5	Sadzenie krzewów liściastych soliterowych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów ; średnica/głębokość : 0.4/0,8 m 28	szt. szt.	28,000	28,000
					<b>RAZEM</b>	<b>28,000</b>
16	KNR 2-21 d.4 0410-01	SST nr 5	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. I-II z uzupełnieniem gleby rodzimej warstwa ziemi o grubości 5 cm poz.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2 380,000	2 380,000
					<b>RAZEM</b>	<b>2 380,000</b>
17	KNR 2-21 d.4 0202-01	SST nr 5	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III nie zadarnionym poz.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2 380,000	2 380,000
					<b>RAZEM</b>	<b>2 380,000</b>
18	KNR 2-21 d.4 0415-01		Wykonanie kwietników siewem na całej powierzchni rzutem 2380	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2 380,000	2 380,000
					<b>RAZEM</b>	<b>2 380,000</b>
19	KNR 2-21 d.4 0218-02	SST nr 5	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim poz.21*0,1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	27,000	27,000
					<b>RAZEM</b>	<b>27,000</b>
20	KNR 2-21 d.4 0207-01	SST nr 5	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu I-II poz.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	270,000	270,000
					<b>RAZEM</b>	<b>270,000</b>
21	KNR 2-21 d.4 0404-03	SST nr 5	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem - miejsca słoneczne 270	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	270,000	270,000
					<b>RAZEM</b>	<b>270,000</b>
22	KNR 2-21 d.4 0209-01 analogia	SST nr 5	Ręczne rozrzucenie kory frakcji 2-4cm na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42,000	42,000
					<b>RAZEM</b>	<b>42,000</b>
22'	KNR 2-21 d.4 0209-02	SST nr 5	Ręczne rozrzucenie kory frakcji 2-4cm na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność = 3 poz.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42,000	42,000
					<b>RAZEM</b>	<b>42,000</b>
23	KNR 2-21 d.4 0101-01 analogia	SST nr 5	Oczyszczenie terenu z nawiezionych substancji organicznych, odpadów i odrostów gat. obcych i - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 1695*0,1*1,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	203,400	203,400
					<b>RAZEM</b>	<b>203,400</b>
24	KNR 2-21 d.4 0101-04	SST nr 5	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km poz.23	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	203,400	203,400
					<b>RAZEM</b>	<b>203,400</b>
24'	KNR 2-21 d.4 0101-05	SST nr 5	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = 16 poz.24	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	203,400	203,400
					<b>RAZEM</b>	<b>203,400</b>
25	KNR 2-21 d.4 0112-02 analogia	SST nr 5	Wykasanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym 5960	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5 960,000	5 960,000
					<b>RAZEM</b>	<b>5 960,000</b>
26	KNR 2-21 d.4 0112-03	SST nr 5	Wykasanie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy poz.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5 960,000	5 960,000
					<b>RAZEM</b>	<b>5 960,000</b>
27	KNNR 1 d.4 0102-04	SST nr 5	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni. poz.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5 960,000	5 960,000
					<b>RAZEM</b>	<b>5 960,000</b>
28	KNNR 1 d.4 0107-03	SST nr 5	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. poz.25*0,043	mp mp	256,280	256,280
					<b>RAZEM</b>	<b>256,280</b>
5	45112710-5		<b>Roczna pielęgnacja</b>			

ZAGOSPODAROWANIE TERENU NABRZEŻA RZEKI BUG  
PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
29	KNR 2-21 d.5 0701-03	SST nr 5	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych poz.14	szt. szt.	50,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
30	KNR 2-21 d.5 0701-01	SST nr 5	Pielęgnacja krzewów liściastych poz.15	szt. szt.	28,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>28,000</b>
31	KNR 2-21 d.5 0702-08	SST nr 5	Mechaniczna pielęgnacja łąk kwietnych Krotność = 2 5095	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5 095,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5 095,000</b>
32	KNR 2-21 d.5 0702-08	SST nr 5	Mechaniczna pielęgnacja terenu (koszenie) poz.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5 960,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5 960,000</b>