

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego	kpl		
		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	KNNR 5 1002-01	Demontaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
3	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku (oprawy LED 96W)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
		0.8*0.3*382	m <sup>3</sup>	91.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.680</b>
6	KNNR-W 5-10 0306-01	Mechaniczne przepychanie rur stalowych o średnicy do 75 mm	m		
		43	m	43.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.000</b>
7	KNNR-W 5-10 0114-03	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach	m		
		43	m	43.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.000</b>
8	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		382	m	382.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>382.000</b>
9	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		102	m	102.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.000</b>
10	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		377	m	377.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>377.000</b>
11	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
		0.8*0.3*382	m <sup>3</sup>	91.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.680</b>
12	KNNR 5-18 1502-04	Montaż opraw oświetleniowych hermetycznych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	KNNR 5 0401-01	Złącza kablowe typu ZK-2	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
14	KNNR 5 0401-01	Złącza kablowe typu ZK-1	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na suchu końca kabla o przekroju żył do 50 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
16	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat. III	m		
		20	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
17	KNNR 5 0605-02	Montaż uziołów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m		
		150	m	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
18	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		4	odc.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		4	odc.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
20	analiza indywidualna	Wykonanie dokumentacji	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

**JWJ ENERGIA**  
 Jan Wojciech Jasiński  
 07-202 Wyszów, ul. Chabrowa 13  
 tel. 502 545 127  
 e-mail: jwj.energia@o2.pl  
 REGON 567322803 NIP 762-001-39-63