## SCHEMAT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO




## SCHEMAT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO




| | |
|---|---|
| 1 | droga : kostka brukowa wibroprasowana gr 8 cm na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr 3-5 cm- np. behaton szary |
| 2 | zjazdy: kostka brukowa wibroprasowana gr 8 cm na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr 3-5 cm- np. holand grafitowy |
| 2.1 | dojście do furtki : kostka brukowa wibroprasowana gr 8 cm na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr 3-5 cm- np. holand szary |
| 3 | podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 mm gr 15 cm |
| 4 | podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 31.5/ 63 mm gr 20 cm |
| 5 | kruszywo naturalne gr 15 cm |
| 6 | kruszywo naturalne gr 10 cm |
| 7 | krawężnik 15x30 cm |
| 7.1 | krawężnik 15x22 cm |
| 8 | krawężnik 12x25 cm |
| 9 | lawa z oporem gr 15 cm z betonu klasy C12/15 |
| 10 | obrzeże 8x30cm |
| 11 | lawa z oporem gr 10 cm z betonu klasy C12/15 |











ZUI ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH
mgr. inż. Marek Wasiołek ul. Prosta 67, 07-200 Wyszków
000 000 000 marekwasiolek@wp.pl


| | | | |
|---|---|---|---|
| Nazwa zadania: | PRZEBUDOWA W PASIE DROGOWYM UL. DOBREJ W RYBIENKU NOWYM | | Faza: P.B. |
| Tytuł - Rysunku: | PRZEKROJE POPRZECZNE | | |
| Inwestor: | Gmina wyszków - Aleja Róż 2 , 07-200 Wyszków | | |
| Adres: | Wyszków ul. Dobra | | |
| Branża: | drogowa | | |
| Opracował: | mgr inż. Marek Wiesiołek upr. nr 177/94/Os | | Skala: 1 - 100 |