

USŁUGI SPORTU I REKREACJI BUDOWA URZĄDZEŃ DO ĆWICZEN NA ŚWIEŻYM POWIETRZU ORAZ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH DLA DZIECI LUCYNÓW, GMINA WYSZKÓW

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: USŁUGI SPORTU I REKREACJI BUDOWA URZĄDZEŃ DO ĆWICZEN NA ŚWIEŻYM POWIETRZU ORAZ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH DLA DZIECI LUCYNÓW, GMINA WYSZKÓW					
1		GOSPODARKA DRZEWOSTANEM			
1	KNNR 1 0104-04	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności - D4	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
	D4	1,2 * 1,2 * 1,2	mp	1,728	
				RAZEM	1,728
2		ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWY			
3	KNR-W 2-01 0119-01 0119-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą sycharek	m2		
		8,16 * 14,16	m2	115,546	
				RAZEM	115,546
4	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 36 cm	m2		
		poz.3	m2	115,546	
				RAZEM	115,546
5	KNR-W 2-01 0232-02 0210-04	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość 10 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. III	m3		
		poz.4 * 0,56	m3	64,706	
				RAZEM	64,706
6	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		poz.3	m2	115,546	
				RAZEM	115,546
7	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku lub pospółki - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m2		
		poz.3	m2	115,546	
				RAZEM	115,546
8	KNR 9-11 0201-02	Ułożenie geowłókniny F200	m2		
		poz.3	m2	115,546	
				RAZEM	115,546
9	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		poz.3	m2	115,546	
				RAZEM	115,546
10	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		poz.3	m2	115,546	
				RAZEM	115,546
11	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -5	m2		
		poz.3	m2	115,546	
				RAZEM	115,546

USŁUGI SPORTU I REKREACJI BUDOWA URZĄDZEŃ DO ĆWICZEN NA ŚWIEŻYM POWIETRZU ORAZ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH DLA DZIECI LUCYNÓW, GMINA WYSZKÓW

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		OBRZEZA			
12 d.3	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod obrzeżai i ławy obrzeży o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		8,16 * 2 + 14,16 * 2	m	44,640	
				RAZEM	44,640
13 d.3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeżai betonowa zwykła	m3		
		poz.12 * 0,06	m3	2,678	
				RAZEM	2,678
14 d.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		poz.12	m	44,640	
				RAZEM	44,640
4		NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA			
15 d.4	Kalkulacja indywidualna	Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa o gr. min. 30mm - grubość i kolorystyka zgodnie z projektem	m2		
		poz.3	m2	115,546	
				RAZEM	115,546
5		DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAW			
16 d.5	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - Huśtawka podwójna + bocianie gniazdo	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.5	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - linarium	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.5	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - wałka na sprężynie	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.5	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - karuzela z kierownicą	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.5	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - sprężynowiec auto	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.5	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - zestaw wielofunkcyjny	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.5	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - Tablica informacyjna	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6		DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI			
23 d.6	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - Wypychacz + Podciągacz	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.6	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - Twister + Wahadło	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.6	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - Narciarz + Wioślarz	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

USŁUGI SPORTU I REKREACJI BUDOWA URZĄDZEŃ DO ĆWICZEN NA ŚWIEŻYM POWIETRZU ORAZ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH DLA DZIECI LUCYNÓW, GMINA WYSZKÓW

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
26 d.6	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - Tablica informacyjna	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7		DOSTAWA I MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY			
27 d.7	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - ławka bez oparcia	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
28 d.7	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - kosz na śmieci stalowy	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
8		OGRODZENIE TERENU			
29 d.8	KNNR 2 1603-02	Ogrodzenie systemowe panelowe wys. maksymalnej 130cm - panel 3D fi5mm ocynkowane i malowane proszkowo, słupy o wym. min. 40x60x3mm	m		
		20,55 + 45,65 + 27,23	m	93,430	
				RAZEM	93,430
30 d.8	KNR 2-23 0402-03	Furtka o szer. 130 cm z wypełnieniem panelowym jak ogrodzenie w ramie z kształowników stalowych ocynkowana i malowana proszkowo	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.8	KNR 2-23 0402-03	Brama dwuskrzydłowa o wym. 300x205 cm z wypełnieniem panelowym jak ogrodzenie w ramie z kształowników stalowych ocynkowana i malowana proszkowo	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		TERENY ZIELONE Z TRAWY NATURALNEJ			
32 d.9	KNKRB 1 0313-01	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
		600	m2	600,000	
				RAZEM	600,000
33 d.9	KNKRB 1 0107-04	Oczyszczenie terenu z pozostałości typu drobne gałęzie, ściółka leśna, korzenie i kora z wywiezieniem	m2		
		600	m2	600,000	
				RAZEM	600,000
34 d.9	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3		
		poz.33 * 0,1	m3	60,000	
				RAZEM	60,000
35 d.9	KNR 2-21 0402-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III z nawożeniem	m2		
		poz.33 / 10000 * 10 000	m2	600,000	
				RAZEM	600,000
36 d.9	KNNR 10 0604-01	Sadzenie krzewów w terenie płaskim. Dół o śr. 0.35 m i głęb. 0.35 m kat.gr. I-III- Thuja occidentalis w odmianie Holmstrup lub Golden Smaragd - uformowanie żywopłotu	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000