

OZNACZENIA I ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENI

NAWIERZCHNIE

- nawierzchnia płyta 60x60 granitowa szara i pasy płyty granitowej czarnej
- nawierzchnia płyta 60x60, 60x30 betonowa
- nawierzchnia kostka sjenitowa cięto-łupana 10x10x8cm
- nawierzchnia kostka betonowa
- nawierzchnia trawniki z rolki
- nawierzchnia trawniki z siewu
- dekory i obrzeże z granitowej kostki cięto-łupanej 10x10x8cm (2rz.)
- obrzeże z opornika betonowego

elementy architektoniczne:

1. fontanna - plac wodny (kanał fontanny)
2. komora technologiczna fontanny
3. pergole/zacienienia
- wygrodzenia 0,9m

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU

infrastruktura elektryczna:

- oprawy parkowe
- oprawy parkowe z monitoringiem
- oprawy podświetlające drzewa
- oprawy w nawierzchni punktowe
- oprawy na słupach pergoli
- oprawy w nawierzchni liniowe
- linia elektroenergetyczna

infrastruktura sanitarna:

- projektowana sieć wodociągowa
- projektowana sieć kanalizacji sanitarnej
- projektowana sieć kanalizacji deszczowej
- projektowana sieć rozprowadzająca nawodnienienia zieleni
- projektowana fontanna z komorą i instalacją technologiczną

ZIELEŃ

- drzewa istniejące do adaptacji
- drzewa istniejące w złym stanie san.
- krzewy istniejące
- drzewa i krzewy istniejące do usunięcia
- brak drzew w terenie
- drzewa projektowane
- krzewy solitery
- żywopłoty formowane
- krzewy okrywowe
- byliny i trawy ozdobne

WYPOSAŻENIE TOWARZYSZĄCE

- tablice informacyjne regulamin
- ławki z oparciem 2,4m
- ławki bez oparcia 2,4m
- ławki bez oparcia 1,8m
- ławki bez oparcia 2,4m i 1,8m z narożnikiem połączeniowym
- podswietlane sześciany
- leżaki/ławki przenośne
- stoliki do gier/stoliki kawiarniane stoliki piknikowe
- kosze na śmieci/psie stacje
- stojaki na rowery
- poidełko/karmnik dla ptaków
- krata osłonowa pod drzewem
- elementy pionowe blokujące
- tulejach z pokrywą
- zdrój wody pitnej

inne:

- spadki nawierzchni (2%)
- wysokosci projektowane (98.85)
- wysokości istniejące (99.22)
- elementy do usunięcia
- granica opracowania (A... Z11-A)
- przekroje terenowe (PP1...PP9)

TYPY NAWIERZCHNI

- PF1 — PŁYTY NA KANALE FONTANNY BEZNIECKOWEJ: PŁYTA KAMIENNA 60X60X8CM **(n1, n2)**
- PF2 — NAWIERZCHNIA FONTANNY - ZLEWNIA: PŁYTA KAMIENNA 60X60X8CM **(n1, n2)** FUGA WODOODPORNA
- P3 — NAWIERZCHNIE PLACU PŁYTA BETONOWA 60X60X8CM, 60x30x8CM **(b1, b2)** KOSTKA KAMIENNA CIĘTO-ŁUPANA 10X10X8CM (2 RZĘDY)**(n3)**
- P4 — NAWIERZCHNIA DEKORACYJNA PRZY ŁAWKACH KOSTKA KAMIENNA CIĘTO-ŁUPANA CIEMNO SZARA 10X10X8CMGR.6CM **(n4)**
- P5 — NAWIERZCHNIA POD PLANOWANA SCENĄ STAŁĄ KOSTKA BETONOWA ARCO LUX NATURALNY GRANIT GR.6CM **(b3)**
- d1, d2, d3, d4 — ELEMENTY DEKORACYJNE NAWIERZCHNI WG PRZEKROJÓW KONSTR.

UWAGA: wszystkie projektowane ścieżki i place dołączyć do istniejących lub projektowanych obrzeży i krawężników drogowych wjazdów i ścieżki rowerowej.

PROJEKTANT

STUDIO OGRODY
Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Kanclerz
ul. Królowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wołomin

INWESTOR

Gmina Wyszków
Al. Róż 2. Wyszków

ZADANIE

BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE

OPRACOWANIE

TOM 6. PROJEKT NAWIERZCHNI

BRANŻA

Architektura krajobrazu/budowlana

PROJEKTOWAŁ	UPRAWNIENIA	PODPIS
tech. Piotr Wilczewski mgr inż. Anna Kanclerz	ST 165/87 architekt krajobrazu	

FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU

Plan sytuacyjno-wysokościowy nawierzchni.

DATA	NR RYSUNKU
listopad 2016	D W 6 01
SKALA	BRANŻA / FAZA / TOM / NUMER
1:500	