

ZP.271.44.2018 - 1

Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa Placu Miejskiego w Wyszkanie”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ (1)

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuję, że do zamawiającego wpłynęły zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania 1

Zwracamy uwagę iż przedmiar dotyczący technologii fontanny znacznie odbiega od projektu wykonawczego, i nie obejmuje wszystkich elementów wykonania. W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie przedmiaru zgodnego z projektem wykonawczym.

Naszym zdaniem za małe ilości: dysz (poz. 11,12), lamp (poz. 7,8), kabli (poz. 14,15,16,19,20,30,32), agregatów (poz. 9), pomp (poz. 10), puszek podwodnych (poz. 22), sterowników podwodnych (poz. 23), występują inne urządzenia niż w projekcie wykonawczym (poz. 2,3,8,28,26).

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony Przedmiar.

UWAGA! Należy w wycenie brać pod uwagę Projekt wykonawczy i Rozdział 1.8. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW.

Pytanie 2.

Na słupach oświetleniowych RADGO LED mają być zamontowane kamery. Proszę o określenie parametrów tych kamer.

Odpowiedź: Kamery IP o rozdzielczości 4 mpix, posiadające IR, ze zmienną 2,8-12 mm.

Pytanie 3.

Dokumentacja techniczna zawiera informację o zasilaniu kamer. Proszę o podanie sposobu przesyłu transmisji obrazu kamer.

Odpowiedź: Kamery między sobą połączone będą przewodem UTP, internet podłączony będzie światłowodem ze studni teletechnicznej w ul. Gen. J. Sowińskiego. Wykonawca wkalkuluje wykonanie przyłącza światłowodowego o dł. ok. 20 m (schemat w załączeniu).

Pytanie 4.

Słupy RADGO LED mają być wyposażone również w ruter Wi-Fi. Proszę o podanie sposobu połączenia ruterów do internetu.

Odpowiedź: Routery wi-fi mają umożliwić stworzenie HOT-SPOTU na terenie Placu Miejskiego, internet podłączony będzie światłowodem ze studni teletechnicznej w ul. Gen. J. Sowińskiego (schemat w załączeniu). Routery między sobą połączone będą przewodem UTP (przewód położony równoległe z tym do komunikacji kamer).

UWAGA!

Dodatkowo w wycenie słupów (poz. 27- przedmiar elektryczny) nie należy wyceniać głośników (nie wchodzi w zakres zamówienia)