

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa boiska w Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszowie					
1 4511300-1 Roboty rozbiórkowe i transportowe					
1	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego frakcji 4/31,5 mm. o grubości 6 cm. zanieczyszczonej organicznie(gałęzie, liście, kwiatostan drzew)	m ²		
d.1	0802-07	894,25	m ²	894,250	
				RAZEM	894,250
2	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m		
d.1	0814-02	obramowanie ławek przy istniejącej alejce - 2 szt obramowanie płyty boiska - 13 szt 15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
3	KNR 2-31	Rozebranie ław i oporników pod obrzeża z betonu - 0,24*0,10+0,08*0,15*2 =	m ³		
d.1	0812-03	0,048*15,0 = 0,72 m ³ 0,72	m ³	0,720	
				RAZEM	0,720
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.1	0108-11 0108-12	0,72+894,25*0,06	m ³	54,375	
				RAZEM	54,375
2 45233140-2 Podbudowa boiska, obrzeże i nawierzchnia z kostki brukowej					
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 4/31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.2	0114-07	894,25	m ²	894,250	
				RAZEM	894,250
6	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa z oporem beton C 12/15 - 0,24*0,10+0,08*0,15*	m ³		
d.2	0402-04	2 = 0,048 * 15,0m = 0,72 m ³ 0,72	m ³	0,720	
				RAZEM	0,720
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0407-05	15,00	m	15,000	
				RAZEM	15,000
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (należy wykonać z kostki rodzajowo i kolorystycznie identycznej jak kostka z której wykonana jest przylegająca alejka)	m ²		
d.2	0511-02	6,45	m ²	6,450	
				RAZEM	6,450
3 45233250-6 Nawierzchnia boiska					
9	analiza indywidualna	Dostawa i montaż kompletnego systemu nawierzchni wodoprzepuszczalnej mineralno żywicznej o grubości 5 cm. (np. Terraway)	m ²		
d.3		894,25	m ²	894,250	
				RAZEM	894,250
4 45212200-8 Wyposażenie boiska w sprzęt sportowy					
10	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż deklei maskujących do tulei dla słupków do tenisa ziemnego	szt		
d.4		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
11	analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia do gry w tenisa ziemnego. Słupki do tenisa profesjonalne, aluminiowe, owalne z wewnętrznym naciąganiem siatki. siatka profesjonalna do tenisa ziemnegoz fartuchem, czarna, grubość splotu 3 mm. PE.	szt		
d.4		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12	analiza indywidualna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia do gry w koszykówkę, na konstrukcji dwusłupowej, obręcz do koszykówki ocynkowana ogniowo uchylna sprężynowo, 12 uchwytów mocujących siatkę. Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm. cynkowany ogniowo z ramą adaptacyjną. Konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, wysięg 1,6 m. cynkowany ogniowo mocowana w tulejach. Siatka łączuchowa do obręczy, 12 punktów mocowania, cynkowana. Tablica do koszykówki profesjonalna, epoksydowa, o wymiarach 105x180 cm. na ramie metalowej.	kpl.		
d.4		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 45112711-2 Zieleń prace geodezyjne i roboty porządkowe					
13	KNR 2-01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m ²		
d.5	0506-07	122,00	m ²	122,000	
				RAZEM	122,000
14	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.5	0510-01	122,00	m ²	122,000	
				RAZEM	122,000
15	analiza indywidualna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu.	kpl		
d.5		1	kpl	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000