

ZAŁĄCZNIKI I UZGODNIENIA

PWiK

Sp. z o.o. w Wyszkowie

ul. Komunalna 1

07-200 Wyszków

Gr. 4/308/1151 17

Wyszków dn. 07.07.2017r.

**Przedsiębiorstwo
Budowlano – Montażowe
„ISBUD” Józef Łatyfowicz
06-100 Pułtusk
ul. Białowiejska 17 c**

dotyczy: wytyczne do projektowania i wykonania podłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do działek nr ew. 1401/1, 1401/4, 1406/2, 1407/2, 1408/2 położonych w Wyszkowie.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie podaje wytyczne do zaprojektowania i wykonania podłączenia do miejskiej sieci wodno – kanalizacyjnej.

Podłączenie wodociągowe.

1. Zaprojektować zgodnie z zapotrzebowaniem obiektu na wodę z uwzględnieniem celów p.poż. z rur PE100 SDR 11 lub SDR 17 z istniejącego wodociągu PVC Ø 300 znajdującego się w pasie drogowym ulicy Pułtuskiej.
2. Jeżeli wodomierz będzie zamontowany w budynku należy przewidzieć zabezpieczone przed zalaniem, zamrożeniem i dostępem osób trzecich, pomieszczenie. Dopuszcza się doprowadzenie przyłącza wodociągowego do studzienki wodomierzowej zlokalizowanej przed budynkiem jeżeli nie ma możliwości zamontowania wodomierza wewnątrz budynku.
3. Za wodomierzem od strony instalacji wewnętrznej zamontować urządzenie zabezpieczające (zawór antyskażeniowy). Za zaworem antyskażeniowym od strony instalacji wewnętrznej zamontować dodatkowy zawór odcinający.
4. Przejście przyłącza wodociągowego pod ławą fundamentową lub przez ścianę budynku należy wykonać w rurze osłonowej;
5. Przyłącze należy wykonać obok lub w pobliżu budynku – zabrania się prowadzenia przyłącza wodociągowego pod budynkiem;
6. Skrzynka do zasuwy musi być typu dużego, korpus z PE lub żeliwa, wieczko żeliwne;
7. Przyłącze układać poniżej strefy przemarzania gruntu z zachowaniem bezpiecznej głębokości, czyli minimum 1,4 m przykrycia. Jeżeli głębokość ta nie jest zachowana, na odcinkach nie spełniających warunku należy takie przyłącze docieplić (np. łupkami poliuretanowymi);
8. Nie zasypywać przyłącza na czas odbioru przez pracowników Spółki w celu stwierdzenia prawidłowego wykonania i odbioru prac ulegających przykryciu;

ZA ZATWIERDZENIEM
INŻ. JÓZEF ŁATYFOWICZ
06-100 PUŁTUSK
ul. Białowiejska 17c
tel. (22) 242 14 11
fax. (22) 242 14 12
NIP 142-242-14-11
REGON 142242111
KRS 0000154991
M.A. 20/2014/01

9. Zestaw wodomierza głównego powinien znajdować się za pierwszą ścianą budynku, bezpośrednio po wprowadzeniu przyłącza do budynku oraz powinien być trwale zamocowany do ściany w pozycji poziomej.
10. Nie należy zabudowywać zestawu wodomierza głównego – jego lokalizacja musi być w miejscu łatwo dostępnym w celu umożliwienia prawidłowego odczytu oraz ewentualnej wymiany bądź naprawy.
11. Zestaw wodomierza głównego w budynku powinien składać się z wodomierza, zaworu zwrotnego antyskażeniowego oraz dwóch zaworów odcinających – bezpośrednio przed i za wodomierzem głównym.
12. Wodomierz główny dostarcza, montuje i plombuje uprawniony pracownik PWiK Sp. z o.o. – jest to urządzenie będące własnością Spółki. Zakup pozostałych materiałów/urządzeń należy do Inwestora.
13. Wodomierz należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub zamarznięciem. Koszty wymiany uszkodzonego z winy Odbiorcy wodomierza pokrywa Odbiorca.
14. Wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wybudowanego przyłącza, a kopię dostarczyć do PWiK Sp. z o.o. w Wyszku w ciągu 30 dni licząc od daty odbioru przyłącza.
15. Karze podlega osoba, która bez zgody PWiK Sp. z o.o. Wyszku przyłącza się do miejskiej sieci wodociągowej, uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych, zaworze odcinającym lub nie dopuszcza uprawnionego przedstawiciela przedsiębiorstwa do urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

Podłączenie kanalizacyjne.

1. Zaprojektować z rur PCV SN 8 „lita”.
2. Przed budynkiem wybudować studnię rewizyjną min. Ø 400;
3. Projektując i wykonując przyłącze od miejsca włączenia do pierwszej studni od budynku należy unikać stosowania kolan i zagięć, zachowując tym samym wykonanie przyłącza w odcinkach prostych. Jeżeli nie ma możliwości takiego wykonania należy zaprojektować dodatkowe studzienki rewizyjne min. Ø 400;
4. Jeżeli głębokość wykonanego przyłącza kanalizacyjnego znajduje się na poziomie lub niewiele powyżej sieci kanalizacyjnej głównej – należy na odcinku do pierwszej studzienki (patrząc od strony budynku) zamontować przeciwwzalewowe urządzenia zabezpieczające przed cofnięciem ścieków - w przypadku ich spiętrzenia w głównej sieci;
5. Należy układać przyłącze kanalizacyjne z zachowaniem odpowiednich spadków dla danej średnicy rury;
6. Nie zasypywać przyłącza na czas odbioru przez pracowników Spółki w celu stwierdzenia prawidłowego wykonania i odbioru prac ulegających przykryciu;
7. Wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wybudowanego przyłącza, a kopię dostarczyć do PWiK Sp. z o.o. w Wyszku w ciągu 30 dni licząc od daty odbioru przyłącza;
8. Odprowadzanie ścieków bez zawartej Umowy z PWiK Sp. z o.o. w Wyszku, jest niezgodne z prawem i zagrożone karą – zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;

Warunki techniczne ważne są 24 miesiące od dnia ich wydania.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z OŚCIEŻNIENIEM**

inż. ZYGMUNT BOMBIŃSKI
DZIAŁ OŚCIEŻNIENIA I WYKONANIA PRAC
W ZAKŁADACH WODOKANALIZACYJNYCH
W WYSKU
W ZAKŁADACH WODOKANALIZACYJNYCH
W WYSKU
ZAS. M. O. L. B. B. R. MAZ. 15/2018/01

Wykonaną dokumentację techniczną należy uzgodnić z PWiK Sp. z o.o. w Wyszku.

Wm. Daniel Bogdan

ZA ZGROMADZĄC Z GRACZAKAMI

DR. ZYGMUNT BOMBIŃSKI
UPRZĘDZIŁ
Bombinski
WZOS
WZOS
60 60 P. 7342-4741/94
245 MEDIOB DR RAZA/2024/01

**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie**

ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
tel. (22) 244-90-00 do 12, fax: (22) 244-90-13

Warszawa, dnia 31.01.2018 r.

..... (9)

(pieczęć organu)

U-2.482.14.2018.2.ES

DECYZJA NR 71 / 2018

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), oraz Uchwały nr 1807/198/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Katarzynie Lalak-Mierzejewskiej Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania Dróg i Mostów w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.01.2018 r. (data wpływu do MZDW – 04.01.2018 r.) złożonego przez:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie
ul. Komunalna 1; 07-200 Wyszków

reprezentowana przez:

Mariusz Macierakowski
AQUA Inżynieria Obsługa Inwestycji Mariusz Macierakowski
ul. Agrestowa 8; 07-410 Ostrołęka

w sprawie zezwolenia na lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 618

ZEZWALA SIĘ

na lokalizację **sieci wodociągowej** (przejście poprzeczne) w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 618 w miejscowości Wyszków ul. Pułtуска zgodnie z załącznikiem mapowym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.

Niniejsze zezwolenie jest ważne w okresie od 31.01.2018 r. do 30.01.2021 r.

Ustala się następujące warunki zezwolenia:

- 1) jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, uzgodnionego niniejszą decyzją, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych;
- 2) utrzymanie obiektów i urządzeń, uzgodnionych niniejszą decyzją, należy do ich posiadaczy, zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych;
- 3) przejście poprzeczne pod drogą wojewódzką wykonać metodą przecisku/przewiertu w rurze osłonowej na całej szerokości pasa drogowego, bez naruszania warstw konstrukcyjnych nawierzchni;
- 4) komorę przeciskową od strony przyłączanej działki zlokalizować poza pasem drogowym;
- 5) włączenie do istniejącej sieci wykonać metodą odkrywkową. Powierzchnię wykopów otwartych ograniczyć do niezbędnego minimum. Wykopy wygrodzić i oznakować;
- 6) Wykopy zasypać materiałem podatnym na zagęszczanie. Po zasypaniu sieci warstwę kruszywa zagęścić do uzyskania wskaźnika $I_s = 1,0$. Wynik z pomiaru przedstawić w Rejonie Drogowym Wołomin – Nowy Dwór Maz.;
- 7) zniszczone tereny zielone odtworzyć poprzez rozplantowanie ziemi urodzajnej i obsianie trawą.
- 8) w przypadku wystąpienia kolizji z innymi urządzeniami usunięcie kolizji oraz koszty z tym związane ponosi wnioskodawca;
- 9) roboty podlegają zgłoszeniu do odbioru przez Rejon Drogowy Wołomin – Nowy Dwór Maz.;
- 10) wykonać inwentaryzację powykonawczą, jeden egzemplarz przekazać do Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Maz.;
- 11) naruszony pas drogowy należy przywrócić do stanu pierwotnego zgodnie z przepisami i warunkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 124).

Niniejsza decyzja stanowi również oświadczenie o prawie do dysponowania terenem pasa drogowego na cele budowlane (art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.)), w zakresie wynikającym z uzgodnionej lokalizacji.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w pasie drogowym zabronione jest lokalizowanie obiektów budowlanych, umieszczanie urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis art. 39 ust. 3 ww. ustawy zgodnie, z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu oraz reklam może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.

Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, że ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, wprowadził zakaz lokalizowania w nim ww. urządzeń. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczzonego zezwolenia powinno mieć charakter wyjątkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodzą przesłanki określonego w art. 39 ust. 3 ww. ustawy uzasadniającej wyrażenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej wnioskowanego urządzenia.

Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą ww. warunków.

Decyzja jest zgodna z wnioskiem strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia oraz prawo do zrzeczenia się odwołania w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. Skutkiem zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania będzie ostateczność oraz prawomocność decyzji z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.

Niniejsza decyzja nie upoważnia do prowadzenia robót w pasie drogowym.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do:

- 1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
- 2) uzgodnienia z MZDW Rejon Drogowy Wołomin – Nowy Dwór Maz. przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia;
- 3) uzyskania zezwolenia MZDW Rejon Drogowy Wołomin – Nowy Dwór Maz. na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Zastępca Dyrektora
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

inż. Katarzyna Palak-Mierzejewska

Zezwolenie zwolnione jest od opłaty skarbowej zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z późn. zm.) – Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia, część III, ust. 44 pkt 2, zwolnienia – pkt 9.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Komunalna 1; 07-200 Wyszaków
adres do korespondencji:
Mariusz Macierakowski
AQUA Inżynieria Obsługa Inwestycji Mariusz Macierakowski
ul. Agrestowa 8; 07-410 Ostrołęka
2. Aa.

Do wiadomości:

1. Rejon Drogowy Nowy Dwór Maz.


Decyzja niniejsza stała się ostateczna

w dniu 05.02.18 i podlega wykonaniu

Warszawa, dnia 12.06.18

Z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Zastępca Dyrektora
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

inż. Katarzyna Palak-Mierzejewska



STARSZA WYŻKOWA
ZŁOTY
GEODEZJA

Legenda:

- proj. wodociąg PE DN110
- proj. kan. sanit. PVC DN200

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-043 Warszawa
Załącznik nr 1
41/2018
Do decyzji nr 31.01.2018
z dnia 31.01.2018

Jednostka projektowa:		AQUA INŻYNIERIA OBSŁUGA INWESTYCJI MARIUSZ MACIERAKOWSKI ul. Agrestowa 8 07-410 Ostrołęka	
Temat:		Budowa odcinków sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej do projektowanych budynków wielorodzinnych przy ul. Pułtuskiej w Wyszki	
Stadium:		PROJEKT BUDOWLANY	
Tytuł rysunku:		Projekt zagospodarowania terenu	
Projektant:		Podpis: inż. Zygmunta Bombińskiego	
Autor opracowania:		Podpis: inż. Michała Romaniaka	
inż. Zygmunta Bombiński		inż. Michała Romaniak	

Warszawa, dnia 31.01.2018 r.

(pieczęć organu)
U-2.482.14.2018.3.ES

DECYZJA NR 72 / 2018

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), oraz Uchwały nr 1807/198/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Katarzynie Lalak-Mierzejewskiej Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania Dróg i Mostów w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.01.2018 r. (data wpływu do MZDW – 04.01.2018 r.) złożonego przez:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie
ul. Komunalna 1; 07-200 Wyszków

reprezentowana przez:

Mariusz Macierakowski
AQUA Inżynieria Obsługa Inwestycji Mariusz Macierakowski
ul. Agrestowa 8; 07-410 Ostrołęka

w sprawie zezwolenia na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej i studni w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 618

ZEZWALA SIĘ

na lokalizację **sieci kanalizacji sanitarnej i studni** w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 618 w miejscowości Wyszków ul. Pułtуска zgodnie z załącznikiem mapowym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.

Niniejsze zezwolenie jest ważne w okresie od 31.01.2018 r. do 30.01.2021 r.

Ustala się następujące warunki zezwolenia:

- 1) jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, uzgodnionego niniejszą decyzją, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych;
- 2) utrzymanie obiektów i urządzeń, uzgodnionych niniejszą decyzją, należy do ich posiadaczy, zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych;
- 3) przejście poprzeczne pod drogą wojewódzką wykonać metodą przecisku/przewiertu w rurze osłonowej na całej szerokości pasa drogowego, bez naruszania warstw konstrukcyjnych nawierzchni;
- 4) komorę przeciskową od strony przyłączanej działki zlokalizować poza pasem drogowym;
- 5) na odcinku równoległym do osi jezdni sieć wykonać przeciskiem/przewiertem i umieścić w rurze osłonowej; powierzchnię wykopów otwartych ograniczyć do niezbędnego minimum. Wykopy wygrodzić i oznakować;
- 6) wykopy zasypać materiałem podatnym na zagęszczanie. Po zasypaniu sieci warstwę kruszywa zagęścić do uzyskania wskaźnika $I_s = 1,0$. Wynik z pomiaru przedstawić w Rejonie Drogowym Wołomin – Nowy Dwór Maz.;
- 7) zniszczone tereny zielone odtworzyć poprzez rozplantowanie ziemi urodzajnej i obsianie trawą.
- 8) w przypadku wystąpienia kolizji z innymi urządzeniami usunięcie kolizji oraz koszty z tym związane ponosi wnioskodawca;
- 9) roboty podlegają zgłoszeniu do odbioru przez Rejon Drogowy Wołomin – Nowy Dwór Maz.;
- 10) wykonać inwentaryzację powykonawczą, jeden egzemplarz przekazać do Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Maz.;
- 11) naruszony pas drogowy należy przywrócić do stanu pierwotnego zgodnie z przepisami i warunkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 124).

Niniejsza decyzja stanowi również oświadczenie o prawie do dysponowania terenem pasa drogowego na cele budowlane (art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.)), w zakresie wynikającym z uzgodnionej lokalizacji.

WYSZKÓW
Z URZĘDNIKIEM
WYKONANIE W SPECJALNOŚCI
W ZAKRESIE INŻYNIERII
W ZAKRESIE SANITARNYM
WŁAŚCIWY
08.01.2018
1442/17/41/01
ZAS. 40.01.18 NR MAZ.15/2014/01

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w pasie drogowym zabronione jest lokalizowanie obiektów budowlanych, umieszczanie urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis art. 39 ust. 3 ww. ustawy zgodnie, z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu oraz reklam może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.

Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, że ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, wprowadził zakaz lokalizowania w nim ww. urządzeń. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczzonego zezwolenia powinno mieć charakter wyjątkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodzą przesłanki określonego w art. 39 ust. 3 ww. ustawy uzasadniającej wyrażenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej wnioskowanego urządzenia.

Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą ww. warunków.

Decyzja jest zgodna z wnioskiem strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia oraz prawo do zrzeczenia się odwołania w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. Skutkiem zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania będzie ostateczność oraz prawomocność decyzji z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.

Niniejsza decyzja nie upoważnia do prowadzenia robót w pasie drogowym.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do:

- 1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
- 2) uzgodnienia z MZDW Rejon Drogowy Wołomin – Nowy Dwór Maz. przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia;
- 3) uzyskania zezwolenia MZDW Rejon Drogowy Wołomin – Nowy Dwór Maz. na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym na umieszczenie ww. obiektu lub urządzenia.

Zastępca Dyrektora
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

inż. Katarzyna Łalak-Mierzejewska

Zezwolenie zwolnione jest od opłaty skarbowej zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z późn. zm.) – Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia, część III, ust. 44 pkt 2, zwolnienia – pkt 9.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Komunalna 1; 07-200 Wyszaków
adres do korespondencji:
Mariusz Macierakowski
AQUA Inżynieria Obsługa Inwestycji Mariusz Macierakowski
ul. Agrestowa 8; 07-410 Ostrołęka
2. Aa.

Do wiadomości:

1. Rejon Drogowy Nowy Dwór Maz.


Decyzja niniejsza stała się ostateczna

w dniu 05.02.18r i podlega wykonaniu.

Warszawa, dnia 12.06.2018r

Z up. ZARZĄDZU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Zastępca Dyrektora
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

inż. Katarzyna Łalak-Mierzejewska



Organ prowadzący:
polskiemu państwu
gospodarkę
kierownictwo

Identyfikator:
widowisko i materiały
zobowiązanie - ogólny
techniczny

Data wykonania operacji:
zobowiązanie do
zobowiązanie i materiały
zobowiązanie

2014

2.08.20

Z up. 34
GEODEZJA

Legenda:

— proj. wodociąg PE DN110

— proj. kan. sanit. PVC DN200

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Warszawa
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Załącznik nr. 1

Do decyzji nr. 72/2018

z dnia 31.01.2018r.

Jednostka projektowa:		AQUA INŻYNIERIA OBSŁUGA INWESTYCJI MARIUSZ MACIERAKOWSKI ul. Agrestowa 8 07-410 Ostrołęka	
Temat:		Budowa odcinków sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej do projektowanych budynków wielorodzinnych przy ul. Pułtuskiej w Wyszkowie	
Stadium:		PROJEKT BUDOWLANY	
Tytuł rysunku:		Projekt zagospodarowania terenu	Rys. 1
Projektant:		Podpis:	skala: 1:500
inż. Zygmunt Bombiński		Podpis:	Data: październik 2017 r.
Upr. bud. do proj. nr GP 7342/2013/51		Podpis:	
Autor opracowania:		Podpis:	
inż. Michał Romaniak		Podpis:	

Mazowieckich
Warszawa
ul. Mazowiecka 1
tel. (22) 244-90-13
(pieczęć)
U-2.482.14.2018.4.ES

Warszawa, dnia 27.02.2018 r.

DECYZJA NR 154 / 2018

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2222), oraz art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, 1257), a także uchwały Nr 1807/198/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Katarzynie Lalak - Mierzejewskiej Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania Dróg i Mostów w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.02.2018 r. (data wpływu do MZDW w Warszawie 26.02.2018 r.) złożonego przez:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie
ul. Komunalna 1; 07-200 Wyszków

reprezentowana przez:

Mariusz Macierakowski
AQUA Inżynieria Obsługa Inwestycji Mariusz Macierakowski
ul. Agrestowa 8; 07-410 Ostrołęka

w sprawie zmiany Decyzji nr 71/2018 z dnia 31.01.2018 r. Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie zezwalającej na lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 618 w m. Wyszków ul. Pułtуска

ZMIENIA SIĘ

w części w/w Decyzję w następujący sposób:

Załącznik mapowy stanowiący integralną część Decyzji nr 71/2018 zastąpiony zostaje załącznikiem mapowym do niniejszej decyzji, na którym zostaje ustalona trasa sieci wodociągowej o zmienionej średnicy.

Pozostałe warunki zezwolenia określone w Decyzji nr 71/2018 z dnia 31.01.2018 r. pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 22.02.2018 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie (w imieniu której występuje p. Mariusz Macierakowski) zwróciła się o zmianę Decyzji nr 71/2018. Powyższa zmiana zgodnie z informacją wnioskodawcy wynika z planowanego zwiększenia zapotrzebowania na wodę do celów gospodarczych i przeciwpożarowych w rejonie zasilanym przez projektowaną sieć. Sieć wodociągowa miała zasilić w wodę budynek wielorodzinny na działce nr ew. 1401/1. Z uwagi na zmianę planów inwestora poprzez dokupienie działek sąsiednich i rozszerzenie zakresu inwestycji deweloperskiej zachodzi konieczność zwiększenia średnicy sieci wodociągowej w celu zabezpieczenia potrzeb zwiększonej liczby odbiorców.

Powyższe nie koliduje z zamierzeniami drogowymi, wobec czego zachodzą przesłanki do wyrażenia zgody na wnioskowaną zmianę decyzji.

Niniejsza decyzja, zmieniająca w części poprzednią decyzję zostaje wydana zgodnie z wnioskiem strony (art. 107 kpa).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia oraz prawo do zrzeczenia się odwołania w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. Skutkiem zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania będzie ostateczność oraz prawomocność decyzji z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Komunalna 1; 07-200 Wyszków
adres do korespondencji:
Mariusz Macierakowski
AQUA Inżynieria Obsługa Inwestycji Mariusz Macierakowski
ul. Agrestowa 8; 07-410 Ostrołęka

2. Aa.

Do wiadomości:

1. Rejon Drogowy Wołomin - Nowy Dwór Maz.

Z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Zastępca Dyrektora
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

inż. Katarzyna Lalak-Mierzejewska

Z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO


Zastępca Dyrektora
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

inż. Katarzyna Lalak-Mierzejewska

Decyzja niniejsza stała się ostateczna

w dniu 19.03.18

Warszawa, data 12.06.2018 r.



Mazowiecki Zar.
w t.
ul. Mazowiecka 1-
Załącznik nr 1
154/2018
Do decyzji nr...
27.02.2018 r.

Legenda:
- proj. wodociąg PE DN200
- proj. kan. sanit. PVC DN200

Jednostka projektowa:		AQUA INŻYNIERIA OBSŁUGA INWESTYCJI MARIUSZ MACIERAKOWSKI ul. Agrestowa 8 07-410 Ostrołęka	
Temat: Budowa odcinków sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej do projektowanych budynków wielorodzinnych przy ul. Pułtuskiej w Wyszkowie			
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY			
Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu		Rys. 1 skala: 1:500	
Projektant: inż. Zygmunt Bombiński	Podpis:	Data: Syczeń 2018 r.	
Upr. bud. do proj. nr GP.7342/47/A3/91			
Autor opracowania: inż. Michał Romaniak	Podpis:		

MAPA DO CEŁ
Oznaczenie kancelaryjne zgłosz
pracy geodezyjnej
Miejscowość
Jednostka ewidencyjna
Obręb ewidencyjny

Wyszków, dn. 16.02.2018 r.

STAROSTA WYSZKOWSKI

Aleja Róż 2

07-200 WYSZKÓW

PROTOKÓŁ NR GG.6630.9.2018

Na podstawie art. 7d pkt. 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017r. poz. 2101, tj. z późn. zm.) w dniu 16.02.2018r.

przeprowadzono naradę koordynacyjną w budynku Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.

Wnioskodawca: AQUA

INŻYNIERIA OBSŁUGA INWESTYCJI

Mariusz Macierakowski






ul. Agrestowa 8

07-410 Ostrołęka

Lokalizacja projektu: Wyszków, dz. 1400/16.

Przedmiot uzgodnienia: Projektowana sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna.



Przewodniczący narady: Inspektor Dorota Cwalina

Nazwa instytucji	Imię i Nazwisko osoby reprezentującej	Stanowisko uczestnika narady	Podpis
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie -Gazownia w Wyszkowie	Tadeusz Laskowski	bez uwagi	
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa-Rejon Energetyczny Wyszków	Dariusz Popowicz	SIKIZIONAMI6 2 KABLEM SI WYKŁAD U OPARZU = NORIF USER E-004.	
Orange Polska S.A.	Blanka Woźnicka	uzgodniono elektronicznie - ZAŁĄCZNIK NR 1	
KBTO Sp. zo.o.	 Kamil Pielat Pawel Przychodzien 2018-02-16	uzgodniono elektronicznie - nie występuje sieć IdM (Internet dla Mieszkańca)	

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Z ŁP. STAROSTY
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNY

m.p.i.n.s. Jolanta Sędziak

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	Zbigniew Gawłowski	bez uwag	
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyszkowie Sp. z o.o.	Wojciech Rojek	Bez uwag	PRZEDSIĘBIORSTWO Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 07-200 Wyszków ul. Komunalna 1
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny Wyszków	Iwona ^{Stew} Dziemianowicz Małgorzata Sołtys	Brak kolizji	sołtys
Zarząd Powiatu	Ryszard Sędziak		
Burmistrz Wyszkowa	Robert Garbarczyk	BEZ UWAG.	
Wójt Gminy Długosiodło	Andrzej Kuczyński		
Wójt Gminy Brańszczyk	Dariusz Suchenek		
Wójt Gminy Somianka	Mariola Mróz		
Wójt Gminy Rząśnik	Justyna Nowotka		
Wójt Gminy Zabrodzie	Jerzy Nowak		

W trakcie wykonywania prac ziemnych nie naruszyć istniejącej osnowy geodezyjnej /art.48.1 pkt 3 ustawy „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. z 2017r. poz. 2101, tj. z późn. zm.)/.
Mimo zawiadomienia w naradzie koordynacyjnej nie uczestniczyli:

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2018 -02- 16

ZUR. STAROSTY
GEODEZYJNY
POWIATOWY

mgr inż. Ryszard Sędziak

ZUR. STAROSTY
Dorc

Imię i nazwisko Dorc
i Gospod. Własności

1

(Nazwa organu przeprowadzającego naradę koordynacyjną)

GG.6630. 9. 2018
(znak sprawy)

Z up. STACROST
GEODETA POWATOWY

mgr inż.  Józef Sedziak

Inż. ZYGMUNT BOMBIŃSKI
UPR. PROJEKTOWANIE W SPECJALNOŚCI
(INSTALACJOINŻYNIEROWEJ)

PVC DN300 w pasie drogi wojewódzkiej za pomocą trójnika żeliwnego DN300/200. Za włączeniem zamontowana zostanie zasawa sieciowa żeliwna krótka DN200.

Projektowana kanalizacja będzie włączona do studni na istniejącej sieci kanalizacyjnej o rzędnych 101,19/96,95 znajdującej się w pasie drogi wojewódzkiej. Rzędna włączenia do studni to 97,75. Następnie przechodzi w poprzek drogi i zostaje zakończona w granicy działki 1401/1. Cały odcinek kanalizacji od wpięcia do istniejącej studni, przejście poprzeczne wykonane zostanie przeciskiem/przewiertem w rurze osłonowej. Średnica kanału grawitacyjnego wynosi 200 mm, materiał rur PVC kielichowe SN8kN/m² lite. Uzbrojenie kanału stanowią studzienki z kręgów betonowych o średnicy 1200.

Zestawienie projektowanych elementów: rura PE100 DN200 – 30,88 m, trójnik redukcyjny DN300/200 – 1 szt., zasawa DN200 – 1 szt., zaślepka PE DN200 – 1 szt., rura osłonowa DN400 dla wodociągu – 30 mb, kanał grawitacyjny o średnicy 200 mm – 102,87mb, studzienki z kręgów betonowych DN1200 – 2 szt., zaślepki PVC o średnicy 200 mm – 1 szt., rura osłonowa DN400 dla kanalizacji – 96 mb.

•Zaprojektowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna spełnia podstawowe wymagania sanitarno-higieniczne.

Otrzymują :

1. Inwestor za pośrednictwem: AQUA Inżynieria Obsługa Inwestycji Mariusz Macierakowski ul. Agrestowa 8, 07-410 Ostrołęka
2. a/a

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Al. Róż 2, 07-200 Wyszków
2. HKN w/m

W załączeniu - zwrot projektu 5 egz.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

w Wyszkowie
Beata Kilianczyk-Szawłowska

Beata Kilianczyk-Szawłowska

ZA ZGODNOŚĆ
Z URYGULACJĄ

inż. ZYGMUNT BOMBIŃSKI
INSPEKTOR W SPECJALNOŚCI
W ZAKRESIE WYMIAROWEJ
W ZAKRESIE SANITARNYCH
W ZAKRESIE WODOWNICZYM
NR GP 1422/4/1/91
ZAK. MOTTB NR MAZ./15/2013/01