

USŁUGI SPORTU I REKREACJI BUDOWA URZĄDZEŃ DO ĆWICZEN NA ŚWIEŻYM POWIETRZU ORAZ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH DLA DZIECI LUCYNÓW, GMINA WYSZKÓW

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: USŁUGI SPORTU I REKREACJI BUDOWA URZĄDZEŃ DO ĆWICZEN NA ŚWIEŻYM POWIETRZU ORAZ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH DLA DZIECI LUCYNÓW, GMINA WYSZKÓW</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR-W 2-01 d.1 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
		0,0758	ha	0,076	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,076</b>
2		Obsługa geodezyjna inwestycji	kpl		
d.1		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3	KNNR 1 d.1 0104-04	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. I-II o normalnej wilgotności - D4	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
4	KNNR 1 d.1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km wraz z utylizacją	mp		
	D4	1,2 * 1,2 * 1,2	mp	1,728	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,728</b>
5	KNR-W 2-01 d.1 0119-01 0119-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek	m2		
		758	m2	758,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>758,000</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWY</b>			
6	KNR 2-31 d.2 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 36 cm	m2		
		115,55	m2	115,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>115,550</b>
7	KNR-W 2-01 d.2 0232-02 0210-04	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w haldach; grunt kat. III	m3		
		poz.6 * 0,56	m3	64,708	
				<b>RAZEM</b>	<b>64,708</b>
8	KNR 2-31 d.2 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		115,55	m2	115,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>115,550</b>
9	KNR 2-31 d.2 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku lub pospółki - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m2		
		115,55	m2	115,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>115,550</b>
10	KNR 9-11 d.2 0201-02	Ułożenie geowłókniny F200	m2		
		115,55	m2	115,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>115,550</b>
11	KNR 2-31 d.2 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		115,55	m2	115,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>115,550</b>
12	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		115,55	m2	115,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>115,550</b>
13	KNR 2-31 d.2 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -5	m2		

USŁUGI SPORTU I REKREACJI BUDOWA URZĄDZEŃ DO ĆWICZEN NA ŚWIEŻYM POWIETRZU ORAZ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH DLA DZIECI LUCYNÓW, GMINA WYSZKÓW

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		115,55	m2	115,550	
				RAZEM	115,550
<b>3</b>		<b>OBRZEŻA</b>			
14 d.3	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod obrzeżai i ławy obrzeży o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		8,16 * 2 + 14,16 * 2	m	44,640	
				RAZEM	44,640
15 d.3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeżai betonowa zwykła	m3		
		poz.14 * 0,06	m3	2,678	
				RAZEM	2,678
16 d.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		poz.14	m	44,640	
				RAZEM	44,640
<b>4</b>		<b>NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA</b>			
17 d.4	Kalkulacja indywidualna	Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa o gr. min. 30mm - grubość i kolorystyka zgodnie z projektem	m2		
		115,55	m2	115,550	
				RAZEM	115,550
<b>5</b>		<b>DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAW</b>			
18 d.5	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - Huśtawka podwójna + bocianie gniazdo	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.5	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - linarium	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.5	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - wałka na sprężynie	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.5	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - karuzela z kierownicą	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.5	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - sprężynowiec auto	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.5	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - zestaw wielofunkcyjny	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.5		Dostawa i montaż - stolik do gry w szachy	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.5		Dostawa i montaż - tablica edukacyjna	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.5	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - Tablica informacyjna	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

USŁUGI SPORTU I REKREACJI BUDOWA URZĄDZEŃ DO ĆWICZEN NA ŚWIEŻYM POWIETRZU ORAZ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH DLA DZIECI LUCYNÓW, GMINA WYSZKÓW

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>6</b>		<b>DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI</b>			
27	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - Wypychacz + Podciągacz	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
28	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - Twister + Wahadło	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
29	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - Narciarz + Wioślarz	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
30	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - Tablica informacyjna	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>7</b>		<b>DOSTAWA I MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY</b>			
31	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - ławka bez oparcia	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
32	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - ławka z oparciem			
		2		2,000	
				RAZEM	2,000
33	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - kosz na śmieci stalowy	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>8</b>		<b>OGRODZENIE TERENU</b>			
34	KNKR 2 1603-02	Ogrodzenie systemowe panelowe wys. maksymalnej 130cm - panel 3D fi5mm ocynkowane i malowane proszkowo, słupy o wym. min. 40x60x3mm	m		
		20,55 + 45,65 + 27,23	m	93,430	
				RAZEM	93,430
35	KNR 2-23 0402-03	Furtka o szer. 130 cm z wypełnieniem panelowym jak ogrodzenie w ramie z kształtowników stalowych ocynkowana i malowana proszkowo	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36	KNR 2-23 0402-03	Brama dwuskrzydłowa o wym. 300x205 cm z wypełnieniem panelowym jak ogrodzenie w ramie z kształtowników stalowych ocynkowana i malowana proszkowo	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>9</b>		<b>TERENY ZIELONE Z TRAWY NATURALNEJ</b>			
37	KNKRB 1 0313-01	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
		758 - 115,55	m2	642,450	
				RAZEM	642,450
38	KNKRB 1 0107-04	Oczyszczenie terenu z pozostałości typu drobne gałęzie, ściółka leśna, korzenie i kora z wywiezieniem	m2		
		758 - 115,55	m2	642,450	
				RAZEM	642,450
39	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3		
		poz.38 * 0,1	m3	64,245	
				RAZEM	64,245

USŁUGI SPORTU I REKREACJI BUDOWA URZĄDZEŃ DO ĆWICZEN NA ŚWIEŻYM POWIETRZU ORAZ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH DLA DZIECI LUCYNÓW, GMINA WYSZKÓW

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40 d.9	KNR 2-21 0402-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III z nawożeniem	m2		
		poz.38 / 10000 * 10000	m2	642,450	
				RAZEM	<b>642,450</b>
41 d.9	KNNR 10 0604-01	Sadzenie krzewów w terenie płaskim. Dół o śr. 0,35 m i głęb. 0,35 m kat.gr. I-III- Thuja occidentalis w odmianie Holmstrup lub Golden Smaragd - uformowanie żywopłotu	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	<b>20,000</b>