



SCHEMAT ZIAZDU INDYWIDUALNEGO - lewa strona

1	warstwa ścieralna AC 11 S - gr 4
2	warstwa wiążąca gr 5 cm AC W - gr 5
3	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/3,15 mm gr 20 cm I pobocze
4	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/3,15 mm gr 15 cm
4.1	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/3,15 mm gr 10 cm
5	warstwa oddziałująca- kruszywo stabilizowane cementem C3/4 gr 15 cm (mieszanka gotowa z wytwórni)
6	kruszywo naturalne gr 15 cm
6.1	kruszywo naturalne gr 10 cm
7	kostka brukowa wibroprasowana gr 8 cm na podspocie cem. piaskowej C 3/4 gr 3-5 cm
8	krawężnik 15x30
9	krawężnik 15x22
10	krawężnik 12x25
11	obrzeże 8x30 cm
12	ławą z oporem gr 15 cm z betonu klasy C12/15
13	ławą z oporem gr 10 cm z betonu klasy C12/15

PRZEKRÓJ
- ZIAZDY PO LEWEJ STRONIE



ZUI ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH mgr inż. Marek Wesołek ul. Piłsudskiego 14/3, 07-200 Wyszków tel. 23 815 53 85 biuro@zui.pl				
Nazwa zadania:	Przebudowa drogi w msc. Leszczyców-Działki - obręb Leszczyców Stary gm. Wyszków- ETAP II	Faza P.B.		
Tytuł rysunku:	przekroje i zjazdy			
Inwestor:	Burmistrz Wyszkowa - Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków	Nr rys. 2		
Adres:	Leszczyców-Działki			
Branda:	DROGOWA	Skala 1:100		
Opracował:	mgr inż. Marek Wesołek upr. nr 177194/Os			
Projekował:	mgr inż. Anna Raszevska upr. nr 786194/Os			