



ODCINEK E-F-B, D-B




ODCINEK A-B-C,



1	koszka brukowa wibroprasowana gr 8 cm
1.1	koszka brukowa wibroprasowana gr 6 cm
2	podsyпка cem-piaskowa 1:4 gr 3-4 cm
3	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 mm gr 15 cm
3.1	podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 31.5/63 mm gr 20 cm
4	warstwa odcinająca - pospółka zwirowa gr 15 cm
5	krawężnik 15x22 cm
5.1	obrzeże 8x30 cm na ławie z oporem gr 10 cm z betonu klasy C12/15
6	ława z oporem gr 15 cm z betonu klasy C12/15

szczegół „A,”



Opracował: Marek Wesołek		ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH	
ul. Pułtuską 14 m.3. - 07-202 Wyszków		tel. 600958919	
e-mail: marek.wesolek@op.pl			
PROJEKT BUDOWLANY ULIC ŁĄCZĄCYCH			
UL. PUŁTUSKĄ Z UL. BANKOWĄ W WYSZKOWIE			
branża drogowa			
PRZEEKRÓJ POPRZECZNY			
INWESTOR : BURMISTRZ WYSZKOWA , ALEJA RÓŻ 2			
07-200 WYSZKÓW			
BRANŻA	FAZA	SKALA	DATA
sanitarna	projekt budowlany	1:500	04.2019r.
Opracował: mgr inż. Marek Wesołek		PROJEKTANT: mgr inż. Anna Raszewska	
Upewnienie: 770/88/Os		upr. bud nr 786/88/Os	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Leszek Chmielewski		PODS: upr. bud nr 66/94/Os	