

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>roboty ziemne</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
d.1	0121-02	480/10000	ha	0.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.05</b>
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>		
d.1	0126-01	480	m <sup>2</sup>	480.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>480.00</b>
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorzymi 0,15 m <sup>3</sup> w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samo- wyładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0211-01	480*0.15+63.7*0.3+9.7*0.2	m <sup>3</sup>	93.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.05</b>
4	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu	m <sup>2</sup>		
d.1	0233-02	480	m <sup>2</sup>	480.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>480.00</b>
5	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie	m <sup>3</sup>		
d.1	0101-04	zanie- czyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m <sup>3</sup>	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
6	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie	m <sup>3</sup>		
d.1	0101-05	zanie- czyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km	m <sup>3</sup>	2.00	
		Krotność = 12			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
2		<b>dostawa i montaż urządzeń dla dzieci</b>			
7	kalk. własna	karuzela trzmiel (dostawa urządzenia, z fundamentem z prefabrykatu ,	szt.		
d.2		montaż fundamentu i urządzenia )	szt.	1.00	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
8	kalk. własna	kiwak „Bicykl "(dostawa urządzenia, z fundamentem z prefabrykatu , mon-	szt.		
d.2		taż fun- damentu i urządzenia )	szt.	1.00	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
9	kalk. własna	kiwak „Dublo "(dostawa urządzenia, z fundamentem z prefabrykatu , mon-	szt.		
d.2		taż fun- damentu i urządzenia )	szt.	1.00	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
10	kalk. własna	huśtawka ważka modra (dostawa urządzenia, z fundamentem z prefabryka-	szt.		
d.2		tu , montaż fundamentu i urządzenia )	szt.	1.00	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
11	kalk. własna	urządzenie ruchowe „młynek" (dostawa urządzenia, z fundamentem z pre-	szt.		
d.2		fabryka- tu , montaż fundamentu i urządzenia )	szt.	1.00	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
12	kalk. własna	Piaskownica Malwa (dostawa urządzenia, z fundamentem z prefabrykatu ,	szt.		
d.2		montaż fundamentu i urządzenia )	szt.	1.00	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
13	KNR 2-21	Piaskownice - wypełnienie piaskiem	m <sup>3</sup>		
d.2	0606-07	2	m <sup>3</sup>	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
3		<b>dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowych</b>			
14	kalk. własna	siłownia plenerowa surfer i twister (dostawa urządzenia, z fundamentem z	szt.		
d.3		pre- fabrykatu , montaż fundamentu i urządzenia )	szt.	1.00	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
15	kalk. własna	siłownia plenerowa rower i wioślarz (dostawa urządzenia, z fundamentem	szt.		
d.3		z pre- fabrykatu , montaż fundamentu i urządzenia )	szt.	1.00	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
16	kalk. własna	siłownia plenerowa wyciąg i prasa (dostawa urządzenia, z fundamentem z	szt.		
d.3		pre- fabrykatu , montaż fundamentu i urządzenia )	szt.	1.00	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
4		<b>dostawa i montaż wyposażenia</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
18	d.4 kalk. własna	kosz na smieci (dostawa urzadzenia, z fundamentem z prefabrykatu , montaż fun- damentu i urzadzenia )	szt.		
		4	szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
19	d.4 kalk. własna	ławka z oparciem (dostawa urzadzenia, montaż fundamentu i urzadzenia )	szt.		
		4	szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
<b>5</b>		<b>ogrodzenie terenu</b>			
20	d.5 kalk. własna	ogrodzenie z przęseł (dostawa urzadzenia, z fundamentem z prefabrykatu , mon- taż fundamentu i przęseł)	m		
		86	m	86.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.00</b>
21	d.5 kalk. własna	furtka szer 1 m (dostawa z fundamentem z prefabrykatu , montaż funda- mentu i furki )	szt		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
22	d.5 kalk. własna	brama szer. 3 m (dostawa z fundamentem z prefabrykatu , montaż funda- mentu i bramy )	szt		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>6</b>		<b>utwardzenie dojeżd</b>			
23	KNR 2-31 d.6 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III- IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
		8.7*1.1	m <sup>2</sup>	9.57	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.57</b>
24	KNR 2-31 d.6 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz- chni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>		
		9.57	m <sup>2</sup>	9.57	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.57</b>
25	KNR 2-31 d.6 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie - grubość warstwy po zagęszcze- niu 10 cm	m <sup>2</sup>		
		8.7	m <sup>2</sup>	8.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.70</b>
26	KNR 2-31 d.6 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po za- gęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>		
		8.7	m <sup>2</sup>	8.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.70</b>
27	KNR 2-31 d.6 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		1.0*2+4*2+2.5*2+2	m	17.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.00</b>
28	KNR 2-31 d.6 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej 5 cm	m <sup>2</sup>		
		8.7	m <sup>2</sup>	8.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.70</b>
<b>7</b>		<b>zielen</b>			
29	KNR 2-21 d.7 0202-03	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III przerośnię- tym ko- rzeniami	m <sup>2</sup>		
		418.90	m <sup>2</sup>	418.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>418.90</b>
30	KNR 2-21 d.7 0210-01	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozów mineralnych na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha		
		418/10000	ha	0.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.04</b>
31	KNR 2-21 d.7 0210-02	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozów mineralnych na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy	ha		
		Krotność = 8	ha	0.04	
		418/10000			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.04</b>
32	KNR 2-21 d.7 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawoże- nia	m <sup>2</sup>		
		418.9	m <sup>2</sup>	418.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>418.90</b>
33	KNR 2-21 d.7 0702-06	Mechaniczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m <sup>2</sup>		
		418.9	m <sup>2</sup>	418.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>418.90</b>