




SCHEMAT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO


przekrój - ul. Jasna



przekrój - ul. Dolna




PRZEKROJ PRZESZ CHODNIK




KOSTKA BRUKOWA GR 8 CM
PODSYPKA CEM PIASKOWA 1:4 GR 3 CM
KRUSZYWO LANANE 0/31.5 mm GR 10 CM
KRUSZYWO NATURALNE GR 10 CM

przekrój - ul. Jasna

od km 0+392,5 do km 0+409,5



1.1	kostka brukowa wtapasowana gr 6 cm
1	kostka brukowa wtapasowana gr 8 cm
2	podsyłka cem-piaskowa 1:4 gr 3-4 cm
3	podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 mm gr 20 cm
3.1	podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 mm gr 15 cm
4	wersyja odchylająca - pospółka żwirowa gr 15 cm
5	krawężnik 15x22 cm
5.1	krawężnik 12x25 cm
6	ławka z oporem gr 15 cm z betonu klasy C12/15



ZUI ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH

PRZEBUDOWA UL. DOLNEJ
WRAZ Z PRZYŁĘGLĄ UL. JASNĄ W WYSZKOWIE

PAS DROGOWY UL. DOLNEJ I JASNEJ

przekroje poprzeczne

skala: 1:500

projekt budowlany: 12.2016r.

2

autor: []

projektant: []

opracowanie: []