część istniejąca

część projektowana

KOMUNIKACJA

ŁĄCZNIK

SALA LEKCYJNA

1.1 KOMUNIKACJA 27.75 m2
1.2 Kotłownia płyta ceramiczna antypoślizgowa 28.94 m2
1.3 KOMUNIKACJA płyta ceramiczna antypoślizgowa 68.85 m2
1.4 Magazyn sprzętu sportowego wykładzina heterogeniczna antypoślizgowa 17.70 m2
1.5 Pokój trenera wykładzina heterogeniczna antypoślizgowa 15.00 m2
1.6 Łazienka płyta ceramiczna antypoślizgowa 2.80 m2
1.7 Pom. porządkowe płyta ceramiczna antypoślizgowa 1.53 m2
1.8 Przedsionek płyta ceramiczna antypoślizgowa 4.79 m2
1.9 WC chłopców płyta ceramiczna antypoślizgowa 1.53 m2
1.10 Przebieralnia chłopców płyta ceramiczna antypoślizgowa 16.66 m2
1.11 Natryski płyta ceramiczna antypoślizgowa 9.87 m2
1.12 Przedsionek płyta ceramiczna antypoślizgowa 5.13 m2
1.13 WC dziewcząt płyta ceramiczna antypoślizgowa 1.53 m2
1.14 Natryski płyta ceramiczna antypoślizgowa 9.87 m2
1.15 Przebieralnia dziewcząt płyta ceramiczna antypoślizgowa 16.66 m2
1.16 WC dla osób niepełnosprawnych płyta ceramiczna antypoślizgowa 4.19 m2
1.17 Pom. na sprzęt sportowy wykładzina sportowa 19.50 m2
1.18 Sala gimnastyczna wykładzina sportowa 381.40 m2
1.19 Pom. biblioteki wykładzina heterogeniczna antypoślizgowa 63.91 m2
1.20 Komunikacja płyta ceramiczna antypoślizgowa 6.28 m2
1.21 Przedsionek płyta ceramiczna antypoślizgowa 3.75 m2
1.22 WC płyta ceramiczna antypoślizgowa 4.38 m2
1.23 Łącznik (część projektowana) posadzka - dostawa i ułożenie wykładziny 53.12 m2

RZUT PARTERU

Uwagi:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
2. Rysunek rozpatrywać należy łącznie z pozostałymi częściami projektu, także opisem, oraz projektami branżowymi, szczególnie konstrukcji.
3. Nie wolno prowadzić robót w przypadku stwierdzenia niezgodności, lub w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia odniesień do pozostałych branż. Wszelkie ewentualne niezgodności wyjaśnić w nadzorze autorskim.
4. W przypadku rozbieżności wymiarowych między rysunkami ogólnymi detalami podstawą wymiarowania są rysunki detali.
5. Wszelkie ingerencje w rozwiązania projektowe, również technologiczne i materiałowe, wymagają uzgodnienia w nadzorze autorskim.
6. Do wszelkich robót należy stosować materiały i środki posiadające niezbędne aktualne atesty i dopuszczenia, zgodnie z ich kartami technicznymi, przestrzegając przepisów bhp i ppoż.
7. W sprawach nieokreślonych w dokumentacji technicznej należy kierować się:
- warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano - montażowych
- normami Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcjami, wytycznymi, aiestami ITB
- instrukcjami, wytycznymi i specyfikacjami technicznymi producentów i dostawców materiałów budowlano - instal.
- przepisami technicznymi instytucji kontrolujących jakość materiałów i robót

Zestawienie powierzchni:
powierzchnia użytkowa - 751,46 m²
powierzchnia zabudowy - 838,20 m²
kubatura - 5890,00 m³

Projekt: BIURO INŻYNIERYJNO - PROJEKTOWE PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY INŻ. MICHAŁ KORCZAKOWSKI
07-200 WYSZKÓW ul. Ks. J. Popiełuszki 7a/1
TEL. 0-501-700-697
e-mail: michalkorczakowski@gmail.com

Inwestycja:
BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM ORAZ ROZBUDOWĄ ŁĄCZNIKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W LESZCZYDOLE STARYM

Adres: Obręb ewidencyjny (0009) Leszczydół Stary, dz. nr ewid. 200/4 Jednostka ewidencyjna (143505_8), Gmina Wyszków

Inwestor: **GMINA WYSZKÓW**
Adres: **Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków**

Projektował: **RZUT PARTERU**

Branża:	ARCHITEKTURA	Faza:	Projekt BUDOWLANY
Projektował: architektura	mgr inż.arch. Wojciech Smolkowski	Nr upr. bud. 57/2016, arch.	podpis:
Sprawdził: architektura	mgr inż.arch. Adam Siwka	Nr upr. bud. WAT/5/V, arch.	podpis:
Projektował: konstrukcja	inż. bud./inż. arch. Michał Korczakowski	Nr upr. bud. MAZ/0029/OKIE/ konst.	
Sprawdził: konstrukcja	tech. bud. Tomasz Krawczyk		podpis:
Skala:	**1:50**	Data: 16. 12. 2016	Numer rysunku: **PAB - 02**

OZNACZENIA I SKRÓTY STOSOWANE NA RYSUNKACH:
rs. - rura spustowa
hp - wysokość podokiennika
hb - wysokość balustrady (od wysokości posadzki)
mw+ - miska wpiszczowa wpuszczana
hp25 - hydrant przeciwpożarowy

- żelbet wg proj. konstrukcji
- styropian EPS
- mur - bloczek silikatowy
- ściana/element istniejący
- ściana/element do rozbiórki
- nawietrzak okienny, montaż w ramie okna
- poziom wykończonej posadzki

w/s = 904 / 1000 (0.90m2)
Allplan 2015