

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45231400-9	Usunięcie kolicji z linią oświetlenia ulicznego - ulica Wyszkowska			
1	KNNR 9 d.1 0901-02	Wymiana słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami (przestawienie) 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNNR 5 d.1 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm2 0.107	km.prz ew. km.prz ew.	0.107	
				RAZEM	0.107
3	KNNR 5 d.1 1415-02	Zabezpieczenie podziemnej części słupów 2*2	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNNR-W 9 d.1 1005-01	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNNR-W 9 d.1 1002-02	Demontaż i ponowny montaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNNR 5 d.1 0902-06	Demontaż i montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	45231400-9	ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE I POWYKONAWCZE			
7	kalkulacja d.2 własna	Tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna linii 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	kalkulacja d.2 własna	dokumentacja powykonawcza 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000