




SCHEMAT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO







**PRZEKRÓJ
- ZJAZDY PO LEWEJ STRONIE**



PRZEKRÓJ
- chodnik po lewej stronie



1	kostka brukowa wibroprasowana gr 8 cm
2	podsyпка cem-plaskowa 1:4 gr 3-4 cm
3	podbudowa z kruszywa lamane go 0/31.5 mm gr 15 cm
3.1	podbudowa z kruszywa lamane go 0/31.5 mm gr 10 cm
4	kruszywo naturalne gr 15 cm
4.1	kruszywo naturalne gr 10 cm
5	krawężnik 15x30 cm
5.1	krawężnik 15x22 cm
5.2	krawężnik prostokątny 12x25 cm
6	obrzeże 8x30cm
7	ława z oporem gr 15 cm z betonu C12/15
8	ława z oporem gr 10 cm z betonu C12/15

	ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH  mgr inż Marek Wasiuk 510 555 55  msczyskastradomaj.pl	
	 ul. Piława 4/3, 07-200 Wyszków	
Nazwa zadania:	P.Przebudowa ul. Paderewskiego na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Puławskiego po obu stronach drogi, polegającej na zmianie nawierzchni chodnika i geometrii zjazdów na działce nr 3401 i 3338	Faza P.B.
Tytuł rysownika:	PRZEKRÓJ - CHODNIK PO LEWEJ STRONIE Burmistrz Wyszkowa	
Inwestor :	Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków	
Adres :	Wyszków ul. Paderewskiego	Nr rys. 2.
Branża:	DROGOWA	Skala 1:100
Opracował :	mgr inż. Marek Wasiłek upr. nr 177/94/Os	