
R3.0
R3.0
3.10
35.20
2,0
11.20
1.6
2%
ZIL - 14,2 m2
ZIL - 16,6 m2
ZIL - 13,7 m2
CHL - 55,2 m2
CHL - 9,2 m2
CHL - 24,2 m2
CHL - 30,5 m2
CHL - 43,4 m2
ZIL - 12,5 m2
ZIL - 12,7 m2
ZIL - 12,8 m2
ZIL - 13,2 m2
ZIL - 14,1 m2
CHL - 25,8 m2
CHL - 70,5 m2
CHL - 24,3 m2
ZIL - 13,5 m2
CHL - 49,4 m2
ZIL - 14,9 m2
ZIL - 19,0 m2
CHL - 36,6 m2
CHL - 34,4 m2
ZIL - 18,0 m2
CHL - 19,3 m2
ZIP - 12,0 m2
CHP - 44,06m2
CHP - 48,0 m2
CHP - 13,00m2
ZIP - 14,3 m2
CHP - 77,0m2
CHP - 67,8m2
ZIP - 13,4 m2
ZIP - 14,3 m2
CHP - 25,1m2
CHP - 50m2
ZIP - 14,6m2
CHP - 19,2m2
ZIP - 17,4 m2
CHP - 27,8m2
CHP - 21,9m2
ZIP - 13,8 m2
ZIP - 19,0 m2
CHP - 16,8m2
ZIP - 15,4 m2
CHP - 41,8m2
Chodnik :
- nawierzchnia z kostki wibroprasowanej gr 8 cm na pods.
cem-piaskowej koloru szarego typu holand
- podbudowa z kruszywa łamanego0/31.5 mm gr 10 cm
- warstwa odcinajaca z pospółki gr 10 cm
- istniejace podloze
- obrzeże 8 x 30 cm na ławie betonowej z oporem.
- spadek 2 % w kierunku ulicy
- krawężnik 15x30 cm na ławie betonowej z oporem
Zjazdy + ciąg pieszy szer. 3.0 m :
- nawierzchnia z kostki wibroprasowanej gr 8 cm na pods.
cem-piaskowej koloru grafitowego typu holand
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 mm gr 15 cm
- warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego gr 15 cm
- istniejace podołże
- krawężnik prostokatny 12x25 cm na ławie betonowej z
oporem.
- krawężnik najazdowy 15x22 cm na ławie betonowej z oporem.
- spadek w kierunku ulicy
LEGENDA:
granica opracowania
krawężnik najazdowy 15x22 cm na ławie betonowej z oporem
obrzeże 8x30 cm
krawężnik 15x30 cm na ławie betonowej z oporem
nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej grafitowej
nawierzchnia chodników z kostki brukowej szarej
nawierzchnia chodnika o podwyższonych parametrach z kostki szarej gr 8 cm
drzewa do wycinki
ZUI
ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH
mgr. inż Marek Wiesiołek
ul. Prosta 14/3 07-200 Wyszków
Przebudowa ul. Paderewskiego na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Pułaskiego po obu stronach drogi polegającej na zmianie nawierzchni chodnika i geometrii zjazdów na działce nr 3401 i 3338
Faza P.B.
Tytuł Rysunku: Plan zagospodarowania
Inwestor: Burmistrz Wyszkowa Aleja Róż 2 , 07-200 Wyszków
Adres: Wyszków ul. Paderewskiego
Nr rys. 1
Branża: Drogowa
Skala 1:500
Opracował: mgr inż. Marek Wiesiołek upr. nr 177/94/Os