



Architektoniczna Pracownia Projektowa

mgr inż. arch. Wojciech Smótkowski

07-200 Wyszaków, ul.I.Daszyńskiego 25

tel/fax 20 74 22 146 e-mail: archppws@gmail.com, www.archpp.pl

PROJEKT ZAMIENNY
DODATKOWEGO ZADASZENIA PAWILONÓW
NA TARGOWISKU MIEJSKIM W WYSZAKOWIE
ZMIANA SPOSOBU POŁĄCZEŃ KONSTRUKCJI ZADASZENIA ORAZ ZMIANA
KSZTAŁTU PROFILI
(ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM)

INWESTOR: Gmina Wyszaków
07-200 Wyszaków, Al.Róż 2
LOKALIZACJA: Wyszaków, ul.Dworcowa
działka nr 3458/16

Obręb ewidencyjny 0001_Wyszaków, jednostka ewidencyjna 143505_4
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XVII

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Architektura projektował: | mgr inż.arch. Wojciech Smótkowski upr.proj.nr 57/92/Os | |
| Konstrukcja projektował: | mgr inż.bud./mgr inż.arch. Michał Korczakowski upr.proj.nr MAZ/0306/POOK/08 | |

Dokumentację wykonano przy pomocy programu ArchiCAD, nr seryjny klucza 1113728969 Mac

10 LUTY 2021

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ OPISOWA

| | |
|----------------------------------|----|
| Karta tytułowa..... | 01 |
| Spis zawartości opracowania..... | 02 |
| Opis techniczny..... | 03 |

CZĘŚĆ RYSUNKOWA (numeracja rysunków zgodna z projektem budowlanym)

| | | |
|--|------------------|-------|
| Rys.nr A- 02z - Rzut przyziemia | skala 1: 75..... | 04 |
| Rys.nr A- 04z - Przekrój A-A | skala 1: 75..... | 05 |
| Rysunki poglądowe konstrukcji zadaszenia A-D | | 06-09 |

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

CZĘŚĆ OPISOWA

| | |
|-------------------------------|-------|
| Obliczenia konstrukcyjne..... | 10-17 |
|-------------------------------|-------|

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| | | |
|-----------------------------------|------------------|----|
| Rys.nr K-02 - Schemat konstrukcji | skala 1: 50..... | 18 |
|-----------------------------------|------------------|----|

OPIS TECHNICZNY**DO PROJEKTU ZAMIENNEGO DODATKOWEGO ZADASZENIA PAWILONÓW
NA TARGOWISKU MIEJSKIM W WYSZKOWIE**

ZMIANA SPOSOBU POŁĄCZEŃ KONSTRUKCJI ZADASZENIA ORAZ ZMIANA KSZTAŁTU PROFILI

INWESTOR: Gmina Wyszków
07-200 Wyszków, Al.Róż 2
LOKALIZACJA: Wyszków, ul.Dworcowa
działka nr 3458/16,

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

- 1.1. Zlecenie inwestora
- 1.2. Istniejąca dokumentacja budowlana pawilonów
- 1.3. Dokumentacja budowlana dodatkowego zadaszenia pawilonów

2.0. ZAKRES ZMIAN

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny dodatkowego zadaszenia przy pawilonach handlowych zlokalizowanych na targowisku miejskim w Wyszkanie. Projekt zamienny dotyczy zmiany sposobu połączeń konstrukcji zadaszenia na skręcaną z możliwością dzielenia jej na mniejsze fragmenty i montażu na placu budowy gotowych elementów. Zmianie uległy również przekroje profili z których wykonana jest konstrukcja zadaszenia. Dwuteowe słupy zastąpiono słupami z rur okrągłych, a konstrukcję daszku zamieniono na prostokątne profile zamknięte.

Słupki - rura okrągła f 114,3x5 , płatwie - rura prostokątna 120x120x6, poprzeczki 120x100x3. Połączenia skręcane - śruby 12 klasa .

Od strony pawilonów wspornik mocowany do istniejącej konstrukcji stalowej - element poziomy - z dwuteownika I 140, element pionowy - rura prostokątna 120x100x6.

Skrajne elementy ramy, krótsze od pozostałych, mocowane do czoła ściany klinkierowej za pośrednictwem śrób.

Ostatnia płatew skrajna wpuszczana w ścianę klinkierową.

Konstrukcję zabezpieczyć malując dwukrotnie farbą antykorozyjną np. UNIKOR a następnie farbą nawierzchniową ftalową. Kolor brązowy.

Alternatywnie konstrukcja cynkowana.

Zadaszenie - bez zmian. Wypełnienie - poliwęglan komorowy 20mm, przezroczysty, biały. Układany kanalikami pionowo. Brzegi płyt poliwęglanu wykończyć taśmą zabezpieczającą paroprzepuszczalną i profilem zamykającym. Klasyfikacja ogniowa NRO, B-sl,d0. Łączenie płyt wg technologii producenta.

UWAGA.

Przed przystąpieniem do robót, sprawdzić wymiary na budowie


Niniejsze opracowanie rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym zadaszenia.

sprawił:

opracował:


RYSUNKI POGLĄDOWE POŁĄCZEŃ KONSTRUKCJI ZADASZENIA

RYS. A




RYSUNKI POGLĄDOWE POŁĄCZEŃ KONSTRUKCJI ZADASZENIA

RYS. B



RYSUNKI POGLĄDOWE POŁĄCZEŃ KONSTRUKCJI ZADASZENIA

RYS. C



RYSUNKI POGLĄDOWE POŁĄCZEŃ KONSTRUKCJI ZADASZENIA

RYS. D

