

PRZEKRÓJ NORMALNY


klasa: Ciąg pieszo-jezdny zgodnie z MPZP

prędkość projektowa: 30km/h

prędkość miarodajna: 40km/h


kategoria ruchu: KR1

grupa nośności podłoża: G1



w. ścieralna kostka betonowa szara behaton gr.8cm	8cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	5cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego 0/63	
z recyklingu betonowego w klasie przekruszenia C 50/30	35cm
(gorę sklinować kruszywem 0/31,5)	
podłoże gruntowe	Σ ok. 48cm

kruszywo kamienne 4-31,5 gr. 30cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	GO-ROAD PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ROBÓT DROGOWYCH Magdalena Gołoś 05-240 Tłuszcz, ul. Przelotowa 30		
INWESTOR	 Burmistrz Wyszki Aleja Róż 2, 07-200 Wyszki		
KONTRAKT	Budowa drogi gminnej ulicy Letniskowej w Wyszki - etap II		
Temat rys.	Przekrój Normalny		Skala 1:50
			Data: 11.2019
			Nr Rys. 3 Ark. 1
Projektant: (branża drogowa)	mgr inż. Piotr Gołoś	upr. MAZ/0416/POOD/13 spec. drogowa	
Sprawdzający (branża drogowa)	mgr inż. Mariusz Koryciński	upr. MAZ/0472/PWBD/16 spec. drogowa	