

---

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO  
POPRAZ STWORZENIE TERENÓW ZIELENI  
W WYSZKOWIE (ZIELEŃ PRZYULICZNA) ULICA PIŁSUDSKIEGO  
ADRES INWESTYCJI : Al. J. Piłsudskiego w Wyszkanie, działki 1956/1, 1955/2, 1968/1, 2875/4, 1987/1, 2875/3, 1955/1, 2652,  
1956/2, 2651, 1954/31954/4, 1967/6, 2875/1, 1972/3, 1974/3, 2217/5, 2217/4, 2217/2, 1510/3, 1510/14,  
2377/1, 2379/6, 2410, 2412/1, 2412/6, 2411, 1927/2, 2414/1, 2578/4, 2578/3, 2377/2  
INWESTOR : Gmina Wyszaków  
ADRES INWESTORA : Aleja Róż 2, 07-200 Wyszaków  
BRANŻA : ZIELEŃ  
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Agnieszka Misiura [Logisticus Agnieszka Misiura]  
DATA OPRACOWANIA : 2021-02-26

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2021-02-26

Data zatwierdzenia

## DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	1	1
2	NASADZENIA ZIELENI	2	39
2.1	PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	2	11
2.1.1	Przygotowanie podłoża pod nasadzenia drzew i krzewów	2	6
2.1.2	Przygotowanie podłoża pod trawnik	7	11
2.2	SADZENIE ROŚLIN Z CAŁKOWITĄ ZAPRAWĄ DOŁÓW	12	38
2.2.1	Drzewa	12	18
2.2.1.1	Drzewa iglaste	12	14
2.2.1.2	Drzewa liściaste	15	18
2.2.2	Krzewy	19	38
2.2.2.1	Krzewy > 1,5 m wys.	19	23
2.2.2.2	Krzewy 1-1,5 m wys.	24	30
2.2.2.3	Krzewy 0,5-1 m wys.	31	35
2.2.2.4	Krzewy do 0,5 m wys.	36	38
2.3	Byliny	39	39
3	TRAWNIK	40	43
4	ŚCIOŁKOWANIE	44	45
5	ÓBRZEŻA TRAWNIKOWE	46	46

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	ST D- 13.00.00 [ZIELEŃ]	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych  1.690	ha  ha	  1.690	  1.690
					RAZEM	1.690
<b>2</b>			<b>NASADZENIA ZIELENI</b>			
<b>2.1</b>			<b>PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA</b>			
<b>2.1.1</b>			<b>Przygotowanie podłoża pod nasadzenia drzew i krzewów</b>			
2 d.2.1.1	KNR 2-01 0126-01 analogia	ST D- 13.00.00 [ZIELEŃ]	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią o grubości do 15 cm za pomocą spycharek  6959.500	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6 959.500	  6 959.500
					RAZEM	6 959.500
3 d.2.1.1	KNR 2-21 0101-01	ST D- 13.00.00 [ZIELEŃ]	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy  poz.2*0.03	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  208.785	  208.785
					RAZEM	208.785
4 d.2.1.1	KNR 2-21 0101-04	ST D- 13.00.00 [ZIELEŃ]	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km  poz.3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  208.785	  208.785
					RAZEM	208.785
5 d.2.1.1	KNR 2-21 0101-05	ST D- 13.00.00 [ZIELEŃ]	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km; za 9 km [RAZEM = 10 KM] Krotność = 18 poz.3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  208.785	  208.785
					RAZEM	208.785
6 d.2.1.1	KNR 2-21 0207-02	ST D- 13.00.00 [ZIELEŃ]	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III  poz.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6 959.500	  6 959.500
					RAZEM	6 959.500
<b>2.1.2</b>			<b>Przygotowanie podłoża pod trawnik</b>			
7 d.2.1.2	KNR 2-01 0126-01 analogia	ST D- 13.00.00 [ZIELEŃ]	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią o grubości do 15 cm za pomocą spycharek  9918.400	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9 918.400	  9 918.400
					RAZEM	9 918.400
8 d.2.1.2	KNR 2-21 0101-01	ST D- 13.00.00 [ZIELEŃ]	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy  poz.7*0.03	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  297.552	  297.552
					RAZEM	297.552
9 d.2.1.2	KNR 2-21 0101-04	ST D- 13.00.00 [ZIELEŃ]	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km  poz.8	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  297.552	  297.552
					RAZEM	297.552
10 d.2.1.2	KNR 2-21 0101-05	ST D- 13.00.00 [ZIELEŃ]	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km; za 9 km [RAZEM = 10 KM] Krotność = 18 poz.8	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  297.552	  297.552
					RAZEM	297.552
11 d.2.1.2	KNR 2-21 0207-02	ST D- 13.00.00 [ZIELEŃ]	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III  poz.7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9 918.400	  9 918.400
					RAZEM	9 918.400
<b>2.2</b>			<b>SADZENIE ROŚLIN Z CAŁKOWITĄ ZAPRAWĄ DOŁÓW</b>			
<b>2.2.1</b>			<b>Drzewa</b>			
<b>2.2.1.1</b>			<b>Drzewa iglaste</b>			
12 d.2.2.1. 1	KNR 2-21 0323-06 analogia	ST D- 13.00.00 [ZIELEŃ]	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0 m [świerk kłujący - Picea pungens - 200-250, 16-18] 1.000	szt.  szt.	  1.000	  1.000
					RAZEM	1.000

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.2.2.1. 1	kalk. własna	ST D- 13.00.00 [ZIELEN]	Zakup i montaż palików do palikowania drzew (3 szt./ drzewo) poz.12*3	szt. szt.	3.000	3.000
14 d.2.2.1. 1	kalk. własna	ST D- 13.00.00 [ZIELEN]	Zakup i montaż taśmy do mocowania drzewa (1 kpl. /drzewo) poz.12*1	kpl. kpl.	1.000	1.000
<b>2.2.1.2</b>			<b>Drzewa liściaste</b>			
15 d.2.2.1. 2	KNR 2-21 0302-07 analogia	ST D- 13.00.00 [ZIELEN]	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0 m [brzoza brodawkowata - Betula pendula - Pa220/12-14] 9.000	szt. szt.	9.000	9.000
16 d.2.2.1. 2	KNR 2-21 0302-07 analogia	ST D- 13.00.00 [ZIELEN]	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0 m [lipa drobnolistna 'Greenspire' - Tilia cordata 'Greenspire' - 300-350/20-25] 45.000	szt. szt.	45.000	45.000
17 d.2.2.1. 2	kalk. własna	ST D- 13.00.00 [ZIELEN]	Zakup i montaż palików do palikowania drzew (3 szt./ drzewo) (poz.15+poz.16)*3	szt. szt.	162.000	162.000
18 d.2.2.1. 2	kalk. własna	ST D- 13.00.00 [ZIELEN]	Zakup i montaż taśmy do mocowania drzewa (1 kpl. /drzewo) (poz.15+poz.16)*1	kpl. kpl.	54.000	54.000
<b>2.2.2</b>			<b>Krzewy</b>			
<b>2.2.2.1</b>			<b>Krzewy &gt; 1,5 m wys.</b>			
19 d.2.2.2. 1	KNR 2-21 0302-05	ST D- 13.00.00 [ZIELEN]	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m [kalina hordowina - Viburnum lantana - 40-60, C7,5] 260.000	szt. szt.	260.000	260.000
20 d.2.2.2. 1	KNR 2-21 0302-05	ST D- 13.00.00 [ZIELEN]	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m [leszczyna pospolita 'Aurea' - Corylus avellana 'Aurea' - 40-60, C7,5] 99.000	szt. szt.	99.000	99.000
21 d.2.2.2. 1	KNR 2-21 0302-05	ST D- 13.00.00 [ZIELEN]	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m [róża dzika - Rosa canina - 40-60, C5] 96.000	szt. szt.	96.000	96.000
22 d.2.2.2. 1	KNR 2-21 0302-05	ST D- 13.00.00 [ZIELEN]	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m [bez czarny 'Marginata' - Sambucus nigra 'Marginata' - 40-60, C5] 48.000	szt. szt.	48.000	48.000
23 d.2.2.2. 1	KNR 2-21 0302-05	ST D- 13.00.00 [ZIELEN]	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m [kalina koralowa - Viburnum opulus - 40-60, C5] 116.000	szt. szt.	116.000	116.000
<b>2.2.2.2</b>			<b>Krzewy 1-1,5 m wys.</b>			

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24 d.2.2.2. 2	KNR 2-21 0302-05	ST D- 13.00.00 [ZIELEN]	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m [berebrys Thunberga 'Rosetta' - Berberis thunbergii 'Rosetta' - 30-40, C2] 30.000	szt.  szt.	  30.000	
					RAZEM	30.000
25 d.2.2.2. 2	KNR 2-21 0302-05	ST D- 13.00.00 [ZIELEN]	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m [jaśminowiec wonny 'Aureus' - Philadelphus coronarius 'Aureus' - 30-40, C3] 350.000	szt.  szt.	  350.000	
					RAZEM	350.000
26 d.2.2.2. 2	KNR 2-21 0302-05	ST D- 13.00.00 [ZIELEN]	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m [jaśminowiec wonny 'Variegatus' - Philadelphus coronarius 'Variegatus' - 30-40, C3] 834.000	szt.  szt.	  834.000	
					RAZEM	834.000
27 d.2.2.2. 2	KNR 2-21 0302-05	ST D- 13.00.00 [ZIELEN]	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m [pęcherznica kalinolistna 'Lady in Red' - Physocarpus opulifolius LADY IN RED - 40-60, C2] 623.000	szt.  szt.	  623.000	
					RAZEM	623.000
28 d.2.2.2. 2	KNR 2-21 0302-05	ST D- 13.00.00 [ZIELEN]	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m [Ribes nigrum - Ribes nigrum - 40-60, C2] 418.000	szt.  szt.	  418.000	
					RAZEM	418.000
29 d.2.2.2. 2	KNR 2-21 0302-05	ST D- 13.00.00 [ZIELEN]	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m [kalina koralowa 'Compactum' - Viburnum opulus 'Compactum' - 40-60, C5] 234.000	szt.  szt.	  234.000	
					RAZEM	234.000
30 d.2.2.2. 2	KNR 2-21 0302-05	ST D- 13.00.00 [ZIELEN]	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m [róża francuska 'Officinalis' - Rosa gallica 'Officinalis' - 40-60, C5] 760.000	szt.  szt.	  760.000	
					RAZEM	760.000
<b>2.2.2.3</b>			<b>Krzewy 0,5-1 m wys.</b>			
31 d.2.2.2. 3	KNR 2-21 0323-04 analogia	ST D- 13.00.00 [ZIELEN]	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m [kosodrzewina 'Pumilio' - Pinus mugo var. pumilio - 30-40, C3] 260.000	szt.  szt.	  260.000	
					RAZEM	260.000
32 d.2.2.2. 3	KNR 2-21 0302-04	ST D- 13.00.00 [ZIELEN]	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m [tawuła japońska 'Albiflora' - Spiraea japonica 'Albiflora' - 30-40, C3] 534.000	szt.  szt.	  534.000	
					RAZEM	534.000
33 d.2.2.2. 3	KNR 2-21 0302-04	ST D- 13.00.00 [ZIELEN]	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m [tawuła japońska 'Froebelii' - Spiraea japonica 'Froebelii' - 30-40, C3] 486.000	szt.  szt.	  486.000	
					RAZEM	486.000
34 d.2.2.2. 3	KNR 2-21 0302-04	ST D- 13.00.00 [ZIELEN]	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m [róża gęstokolczasta - Rosa pimpinellifolia - 30-40, C3] 655.000	szt.  szt.	  655.000	
					RAZEM	655.000

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.2.2.2. 3	KNR 2-21 0302-04	ST D- 13.00.00 [ZIELEN]	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m [róża drobnokwiatowa - Rosa micrantha - 30-40, C3] 704.000	szt.  szt.	  704.000	
					RAZEM	704.000
<b>2.2.2.4</b>			<b>Krzewy do 0,5 m wys.</b>			
36 d.2.2.2. 4	KNR 2-21 0323-04 analogia	ST D- 13.00.00 [ZIELEN]	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m [sosna kosodrzewina 'Mops' - Pinus mugo 'Mops' - 30-40, C3] 648.000	szt.  szt.	  648.000	
					RAZEM	648.000
37 d.2.2.2. 4	KNR 2-21 0302-04	ST D- 13.00.00 [ZIELEN]	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m [róża ALBA MEIDLAND 'Meiflopan' - Rosa ALBA MEIDLAND 'Meiflopan' - 30-40, C3] 1599.000	szt.  szt.	  1 599.000	
					RAZEM	1 599.000
38 d.2.2.2. 4	KNR 2-21 0302-04	ST D- 13.00.00 [ZIELEN]	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m [róża "The Fairy" - Rosa "The Fairy" - 30-40, C3] 1238.000	szt.  szt.	  1 238.000	
					RAZEM	1 238.000
<b>2.3</b>			<b>Byliny</b>			
39 d.2.3	KNR 2-21 0414-03 analogia	ST D- 13.00.00 [ZIELEN]	Obsadzenie terenu bylinami przy ilości 5 szt./m2 [liliowiec ogrodowy "Chicago" - Hemerocallis hybrida "Chicago" - P9] 109.600	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  109.600	
					RAZEM	109.600
<b>3</b>			<b>TRAWNIK</b>			
40 d.3	KNR 2-21 0405-02	ST D- 13.00.00 [ZIELEN]	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III bez nawożenia; wysianie nasion w ilości 3 kg /100 m2 trawnika 9918.400	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9 918.400	
					RAZEM	9 918.400
41 d.3	KNP 01 1218-02.01	ST D- 13.00.00 [ZIELEN]	Grabienie spulchnionej gleby kat.III w terenie płaskim bez wybierania zanieczyszczeń poz.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9 918.400	
					RAZEM	9 918.400
42 d.3	KNR 2-23 0208-02	ST D- 13.00.00 [ZIELEN]	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim poz.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9 918.400	
					RAZEM	9 918.400
43 d.3	KNR 2-23 0207-04 analogia	ST D- 13.00.00 [ZIELEN]	Deszczowanie terenu - podlanie terenu bezpośrednio po zasianiu poz.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9 918.400	
					RAZEM	9 918.400
<b>4</b>			<b>ŚCIOŁKOWANIE</b>			
44 d.4	KNR 2-21 0209-01 analogia	ST D- 13.00.00 [ZIELEN]	Ręczne rozrzucenie przekompostowanej kory drzew iglastych na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm; ściółkowanie pod krzewami i drzewami 6959.500	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6 959.500	
					RAZEM	6 959.500
45 d.4	KNR 2-21 0209-02 analogia	ST D- 13.00.00 [ZIELEN]	Ręczne rozrzucenie przekompostowanej kory drzew iglastych na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy; dodatek za 5 cm [GRUBOŚĆ WARSTWY = 7 CM] Krotność = 5 poz.44	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6 959.500	
					RAZEM	6 959.500
<b>5</b>			<b>OBRZEŻA TRAWNIKOWE</b>			
46 d.5	KNR 2-31 0407-03 analogia	ST D- 13.00.00 [ZIELEN]	Obrzeża trawnikowe typu eko-bord [wsp. R x 0,5]  1000.000	m  m	  1 000.000	
					RAZEM	1 000.000