

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45231400-9	Budowa linii oświetlenia ulicznego			
1	KNNR 5 d.1 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych typu SAL-N12 "Rosa" lub równoważnych 9	szt. szt.	 9,000	 9,000
				RAZEM	9,000
2	KNNR 5 d.1 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych typu SAL-N12 modyfikowany "Rosa" lub równoważnych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
3	KNNR 5 d.1 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych typu SAL-5,5 "Rosa" lub równoważnych 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
4	KNNR 5 d.1 1002-02 analogia	Montaż uchwytów flagowych na słupie oświetlenia ulicznego 10	szt. szt.	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
5	KNNR 5 d.1 1002-02	Montaż wysięgników rurowych WR-2/1 na słupie 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
6	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw ledowych typu TECEO S 44,5 W, producent "Schreder" lub równoważnych oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 10	szt. szt.	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
7	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw ledowych typu TECEO S 53,5 W, producent "Schreder" lub równoważnych oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
8	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw ledowych typu TECEO S 20,6 W, producent "Schreder" lub równoważnych oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
9	KNNR 5 d.1 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 13	kpl. przew. kpl. przew.	 13,000	 13,000
				RAZEM	13,000
10	KNNR 5 d.1 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 346*0,8*0,4	m ³ m ³	 110,720	 110,720
				RAZEM	110,720
11	KNNR 5 d.1 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 346*0,6*0,4	m ³ m ³	 83,040	 83,040
				RAZEM	83,040
12	KNNR 5 d.1 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Krotność = 2 346	m m	 346,000	 346,000
				RAZEM	346,000
13	KNNR 5 d.1 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych 406	m m	 406,000	 406,000
				RAZEM	406,000
14	KNNR 5 d.1 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YAKXS 4x35 mm2 245	m m	 245,000	 245,000
				RAZEM	245,000
15	KNNR 5 d.1 0713-02	Układanie kabli YAKXS 4x35 mm2 w przepustach i słupach 161	m m	 161,000	 161,000
				RAZEM	161,000
16	KNNR 5 d.1 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 35 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzywa sztucznego 24	szt. szt.	 24,000	 24,000
				RAZEM	24,000
17	KSNR 5 d.1 0804-01	Układanie rur osłonowych DVR 50 mm 9	m m	 9,000	 9,000
				RAZEM	9,000
18	KSNR 5 d.1 0804-01	Układanie rur osłonowych SRS 50 mm 92	m m	 92,000	 92,000
				RAZEM	92,000
19	KNNR 5 d.1 1006-02	Szałka SON	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Pomiary i próby			
20 d.2	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
21 d.2	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		26	szt.	26,000	
				RAZEM	26,000
22 d.2	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
		13	odc.	13,000	
				RAZEM	13,000
3	45231400-9	Roboty dodatkowe			
23 d.3	kalk. własna	obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.3	kalk. własna	Dokumentacja powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000