



# SCHEMAT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO



ULICA JAŚMINOWA






koszka brukowa gr 8 cm
podspka cem-piask gr 4 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 - 10 cm
kruszywo naturalne - pospółka gr 10 cm
grunt rodzimy

<u>koszka brukowa gr 8 cm</u>
<u>podspka cem-piask gr 4 cm</u>
<u>podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 mm C90/3 - 20 cm</u>
<u>stabilizacja kruszywa cementem C1.5/2 - 15 cm</u>
<u>grunt rodzimy</u>

koszka brukowa gr 8 cm	
podspka cem-piask gr 4 cm	Z
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 mm C90/3 - 15 cm	
kruszywo naturalne - pospółka gr 15 cm	
grunt rodzimy	

ZJAZD INDYWIDUALNY- 11.30 M

					
ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH		ul. Piłsudskiego 17/7, 07-200 Wyszaków		tel. 201 555 939	
Inwestor: <b>Burmistrz Wyszaków - Aleja Róż 2. 07-200 Wyszaków</b>		Tytuł rysunku: <b>przekrój poprzeczny- chodnikizjazd</b>		Faza P.B.	
Adres: <b>Wyszaków - Natalia</b>		Nr g.s. <b>5</b>			
Branża: <b>DROGOWA</b>		Skala <b>1:50</b>			
Opracował: <b>mgr inż. Marek Wiesiolek upr. nr 177194/Os</b>					
Projektował: <b>mgr inż. Anna Raszewska upr. nr 786188/Os</b>					
Sprawdził: <b>mgr inż. Leszek Chmielewski upr. nr 66194/Os</b>					