

# OPIS PRAC I KOLEJNOŚĆ ICH WYKONYWANIA

## „Prace remontowo-konserwatorskie dachu kościoła parafialnego w Kamieńczyku, ETAP I”

1. Zabezpieczenie terenu budowy.
2. Ustawienie rusztowań elewacyjnych.
3. Prace porządkowe na poddaszu.
4. Uporządkowanie przewodów instalacji elektrycznej.
5. Ozonowanie poddasza.
6. Przegląd i naprawa drewnianych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej.
7. Oczyszczenie konstrukcji.
8. Odpylanie powierzchni po zabiegach oczyszczania.
9. Zabezpieczenie konstrukcji preparatem przeciw korozji biologicznej, przeciw szkodnikom drewna i przeciwzapalnie.
10. Wykonanie ściągów metalowych.
11. Wymiana deskowania i pokrycia dachu ołtarzy bocznych i prezbiterium.
12. Wymiana obróbek blacharskich na murach ponad dachem ołtarzy bocznych i prezbiterium.
13. Wymiana obróbek blacharskich gzymsów, parapetów i pasów elewacyjnych – strona północna.
14. Częściowe uzupełnienie murów pod obróbki blacharskie.
15. Remont wieży.

### **UWAGA:**

Materiały przed wbudowaniem uzgodnić z inwestorem i inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Biorąc pod uwagę wartość zabytkową jak i historyczną budynku, konserwacja ma na celu uzdrowienie, utwalenie i wzmocnienie fizyczne substancji zabytku.

