

Przedmiar robót				
Temat opracowania		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY CENTRALNEJ OD KM 0+006.18 DO KM 0+0+144,00 W MSC. ŁOSINNO, GMINA WYSZKÓW - ETAP II		
Branża		Drogowa		
Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
1	2	3	Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		*	*
2	D-01.01.01a KNR 2-01 0121-02 analogia	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,10
3	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej grubości ok. 10cm wraz z utylizacją	m2	8,00
4	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kruszywa niezwiązanego średniej grubości ok. 30cm wraz z utylizacją	m2	8,00
5	D-01.02.04	Rozbiórka krawężnika ulicznego 12x25 wraz z utylizacją	m	138,00
6	D-01.02.04	Regulacja wysokościowa krawężników ulicznych 15x30	m	2,00
7	D-01.02.01 KNBK 2/101/10	Karczowanie karp pni drzew oraz krzewów wraz z uzupełnieniem dołów	szt	1,00
8	ROBOTY ZIEMNE		*	*
9	KNR 2-31 101-1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	295,00
10	D-02.00.00 KNNR 1/201/9	Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiornymi w gruntach kat. I-IV	m3	30,00
11	D-02.00.00 KNNR 1/201/9	Wykopy jamiste wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład w gruntach kat. I-IV (wpusty deszczowe)	m3	5,00
12	D-04.01.01 KNR 2-31 101-1	Wykonanie koryta głębokości ok. 40cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego wraz z wywiezieniem urobku (chodnik+zjazdy),	m2	295,00
13	PODBUDOWY		*	*
14	D-04.04.02b	Warstwa z kruszywa niezwiązanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o zawartości ziaren przekruszowanych C 50/30 gr.20cm (zjazdy+chodnik)	m2	295,00
15	D-04.04.02b	Warstwa odsączająca z piasku 0/2 grubości 10cm	m2	295,00

Przedmiar robót				
Temat opracowania		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY CENTRALNEJ OD KM 0+006.18 DO KM 0+0+144,00 W MSC. ŁOSINNO, GMINA WYSZKÓW - ETAP II		
Branża		Drogowa		
Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
1	2	3	Nazwa	Ilość
16	NAWIERZCHNIE		*	*
17	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej typu holland kolor szary grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5cm z otaczarki - chodnik	m2	199,00
18	D-05.03.23	Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5cm z otaczarki	m2	4,00
19	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej typ holland kolor czerwony grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5cm z otaczarki - zjazdy w tym publiczny	m2	96,00
20	ELEMENTY ULIC		*	*
21	D-08.01.01b KNR 231/403/5	Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-12/15	m	77,00
22	D-08.01.01b KNR 231/403/5	Krawężnik betonowy o wymiarach 12x25 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-12/15 wg szczegółu,	m	23,00
23	D-08.01.01b KNR 231/403/5	Krawężnik betonowy o wymiarach 15x22 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-12/15 wg szczegółu,	m	65,00
24	D-08.01.01b KNR 231/403/5	Krawężnik betonowy o wymiarach 8x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-8-10 wg szczegółu	m	120,00
25	D-08.01.01b KNR 231/403/5	Ściek przykrawężnikowy z trzech rzędów kostek (2+1, 6 i 8 cm) z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-12/15 wg szczegółu	mb	20,00
26	BRANŻA ELEKTRYCZNA			
27	KNNR 90901-2	Demontaż i montaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych	szt	1,00
28	KNNR 90903-03	Demontaż i ponowny montaż przewodów niez izolowanych linii NN o przekroju do 4x95 mm ² wraz z linią światłowodową	km	0,20
29	E-0510 3200-03	Regulacja zwisów przewodów o przekroju 70-95 mm	km	0,20

Przedmiar robót				
Temat opracowania		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY CENTRALNEJ OD KM 0+006.18 DO KM 0+0+144,00 W MSC. ŁOSINNO, GMINA WYSZKÓW - ETAP II		
Branża		Drogowa		
Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
1	2	3	Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
30	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		*	*
31	KNR 2-31 1106-01	Remonty cząstkowe nawierzchni w technologii na gorąco (5cm+4cm) - w rejonie wpustów deszczowych	m2	12,00
32	006-03-09-02-00	Uzupełnienie nawierzchni pomiędzy krawężnikiem a jezdnią masą zalewową typu Biguma po uprzednim oczyszczeniu i naniesieniu gruntownika typu COLZUMIX	m	140,00
33	D - 09.01.01 KNR 2-21 213-1	Humusowanie terenów płaskich ziemią urodzajną średnia grubość warstwy 10cm wraz z obsianiem trawą	m2	150,00
34	ELEMENTY ODWODNIENIA		*	*
35	D-02.03.01d	Nasyp filtracyjny z kruszywa segregowanego 31,5-63,0 o współczynniku filtracji $k > 2,32 \cdot 10^{-3}$	m3	25,00
36	KNR AT-04 0101-01	Ułożenie geowłókniny separacyjnej poliestrowej 120g/m2 układanej prostopadle do osi drenażu rozsączającego na całej szerokości wykopu na zakład min, 0,3m (wymiana guntu), (30+14+19+12) * 1.3 * 3	m2	200,00
37	D-03.02.01 KNNR 4 1417-0100	Studzienka kanalizacyjna systemowa. Studzienka o średn. 500 mm betonowa, wpust deszczowy klasy D400 z zamknięciem	szt	2,00
38	D-03.02.01 KNR 228/409/1	Studzienka z tworzyw sztucznych z rury karbowanej głębokości 2,0m i średnicy 600mm z włazem żeliwnym klasy A15	szt	2,00
39	D-03.02.01 KNR-W 4-010208-02	Przecięcie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach betonowych grubości do 10 cm - przy wpięciach	szt	2,00
40	D-03.02.01 KNR-W 4-010208-02	Przecięcie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach PE grubości do 10 cm - przy wpięciach	szt	4,00
41	D – 03.03.01	Rura drenarska fi 200mm w oplocie PCV	m	90,00
42	KNR 5-010612-13	Regulacja wysokościowa kabla telekomunikacyjnego abonenckiego wraz z wykonaniem rowka kablowego	m	10,00
43	ELEMENTY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU		*	*
44	D-07.02.01 KNNR 6/702/1 (1)	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	6,00
45	D-07.02.01 KNNR 6/702/5	Montaż do gotowych słupków tarcz znaków drogowych typ A,B,D, F w. małe, folia odbłaskowa I-ej generacji	szt	6,00

Przedmiar robót				
Temat opracowania		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY CENTRALNEJ OD KM 0+006.18 DO KM 0+0+144,00 W MSC. ŁOSINNO, GMINA WYSZKÓW - ETAP II		
Branża		Drogowa		
Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
1	2	3	Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
46	D-07.02.01 KNNR 6/702/5	Montaż do gotowych słupków tarcz tablic drogowskazowych typ E folia odblaskowa I-ej generacji	szt	2,00
47	D-07.02.01	Punktowe elementy odblaskowe barwy białej	szt	12,00
48	D-07.02.01	Przestawienie znaków drogowych	szt	4,00
49	D-07.02.01 KNNR 6/702/5	Balustrada typu U-11a	m	10,00
50	D-07.01.01	Oznakowanie poziome cienkwarstwowe	m2	42,00
			RAZEM CENA NETTO	
			OGÓLEM CENA BRUTTO	